

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 138 з поглибленим вивченням предметів природного циклу Шевченківського району м. Києва, вулиця Січових Стрільців, 27 (код ДК 021:2015 (CPV) 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)

Необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі визначено відповідно затвердженої Проектної документації реєстраційний номер PD01:3523-0556-8854-9564 та Експертного звіту(позитивний) № № 27/259-02/26 від 27 лютого 2026.

Відповідно до п. 5.1. Настанови з визначення вартості будівництва для розрахунку ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) замовник надає дефектний акт та відомість ресурсів до неї без цін.

Дефектний акт(відомість обсягів робіт):

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Покриття Демонтажні роботи			
1	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	9	
2	Нарізування швів в покритті дорожнього одягу	м шва	48	
3	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	16,32	
4	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	40,8	
5	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	97,512	
6	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 30 км	т	97,512	
7	Улаштування прокладної гідроізоляції	м2	72	
8	Плівка гідроізоляційна 200 мк	м2	82,8	
9	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	м2	82,18	
10	Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів	м2	82,18	
11	Ґрунтовка бітумна	т	0,065744	
12	Техноеласт ЕПП	м2	185,7268	
13	Улаштування примикань висотою 400 мм до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів	м	36	
14	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів [при улаштуванні примикань]	м	-36	
15	Ґрунтовка бітумна	т	0,013464	
16	Техноеласт ЕПП	м2	37,08	
17	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з піноскла насухо	м3	8,2	
18	Піноскло 100 мм	м3	8,2	
19	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	86,65	
20	Сітка армувальна Вр-1, чарунка 100 мм х 100 мм, діаметр арматурного прокату 3 мм	м2	86,65	
21	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	86,65	
22	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 100 мм	м2	86,65	
23	Підготовчі роботи при улаштуванні покрівель із полівінілхлоридних мембран по рулонній основі: очищення, знепилювання та просушування основи	м2	86,65	
24	Улаштування розділювального шару із геотекстилю в два шари	м2	86,65	
25	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	190,63	
26	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	86,65	

27	Саморіз покрівельний	шт	347
28	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	0,43325
29	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	3,466
30	Дюбель монтажний	шт	347
31	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-2,0 мм	м2	93,582
32	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран	м2	10,8
33	Саморіз покрівельний	шт	44
34	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	0,054
35	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	0,432
36	Дюбель монтажний	шт	44
37	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-2,0 мм	м2	11,664
38	Планка примикання	м	36
39	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	18
40	Відлив з покриттям поліестер 200 мм	м	18
41	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з ЦПС	м3	43,5
42	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	м2	272
43	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 2	т	25,84
44	Вертикальна гідро та теплоізоляція Теплоізоляція стін із волокнистих та зернистих матеріалів 100 мм на розчині	м3	2,4864
45	CERESIT CT-82 Суміш для кріплення і захисту плит з піноскла	кг	149,184
46	Герметик ПУ Церезит СТ 84Express 850 мл	шт	1
47	Піноскло 100 мм	м3	2,51
48	Улаштування вертикальної гідроізоляції стін укриття рулонними матеріалами в 2 шари	м2	25,2
49	Грунтовка бітумна	т	0,02016
50	Техноеласт ЕПП	м2	41,584
51	Додавання утеплювальної засипки	м3	12,292
52	Навішування водостічних труб демонтованих з готових елементів	м	9
53	Кронштейн для водостічних труб діам.100мм	шт	18
54	Коліно 110	шт	6
55	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м Лотки	маш.год	6
56	Улаштування бетонної основи під лотки	м3	0,4
57	Улаштування щебеневої основи під трубопроводи	м3	2,825
58	Укладання бетонних лотків з ухилом 110 в траншеї	м	56,5
59	Бетонний лоток з ухилом 2600х300х380 з металевою решіткою Теплоізоляція труби теплопостачання	м	57,2
60	Ізоляція трубопроводів діаметром 89 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 100 мм	м	36,5
61	Напівциліндри з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 100 мм	м	36,5
62	Пряжки бандажні	шт	73
63	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 89 до 133 мм сталлю оцинкованою при товщині ізоляційного шару 100 мм	м	44
64	Сталь листова оцинкована	м2	29,045
65	Саморіз покрівельний	шт	176
Розділ №2. Прямки зовнішні			
66	Улаштування прямиків глибиною до 1 м, розмір у проєкті 1,0х0,77 м	прямом	2
67	На кожний метр зміни периметру прямока додавати або виключати	м	-1,84
68	На кожний метр зміни глибини прямока додавати	м	1
69	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	0,14
70	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М300],	м3	0,968

	крупність заповнювача більше 20 до 40 мм			
71	Сітка армувальна, ф8 А 250	м2	10,45	
72	Установлення навіса приямка	т	0,002	
73	Лист з покриттям поліестер	м2	1,1	
	Розділ №3. Евакуаційні сходи 1			
	Конструкції входу (стіни, площадки та сходи)			
74	Мурування зовнішніх простих стін із блоків газобетонних (блоків бетонних незнімної опалубки)	м3	4,81	
75	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0217	
76	Блоки бетонні незнімної опалубки 510*400*235	м3	4,81	
77	Заливання розчину в незнімну опалубку	м3	8,1	
78	Бетон сухий Siltek B-25	кг	3812	
79	Улаштування поясів в опалубці	м3	0,43	
80	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,00366	
	Накриття			
81	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	6	
82	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,17607	
83	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі прямокутний, розмір 40*30 мм	т	0,15442	
84	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 35-56 мм	т	0,02165	
85	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (каркасу покрівлі)	т	0,1761	
86	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо фарбою по металу за 2 рази	м2	1,02	
87	Емаль антикорозійна Kompozit 3 в 1	кг	1,53	
88	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	13,68	
89	Профлист НС-35 мм (або аналог)	м2	15,732	
90	Саморіз покрівельний кольоровий	шт	96	
91	Улаштування з листа поліестер поясів, сандриків, підвіконних відливів	м	4,62	
92	Лист з покриттям поліестер	м2	5,082	
93	Герметик Ceresit CS 24 силіконовий 280 мл	шт	1	
94	Хімічний анкер HIT-HY 170 500 мл	шт	15	
	Розділ №4. Опоряджувальні роботи			
	Підлоги. Тип 1 (приміщення 1,9)			
95	Улаштування покриттів наливних товщиною 6 мм "з чіпсами" на лаку	м2	5,2	
96	Грунтовка Коутекс ПГ	кг	1,4	
97	Коут ПГ	кг	1,4	
98	Наповнювач для шпатлівки	кг	0,21	
99	Коутекс ТД	кг	2,59	
100	Акрилові чіпси	кг	0,52	
101	Коутекс ВПГ УФ лак	кг	0,78	
102	Коутекс ДП б/ц	кг	1,55	
103	Коутекс ПГ УФ лак (глянець)	кг	1,03	
104	Коутекс герметик	кг	0,52	
105	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	0,96	
106	Плитки тактильні	м2	0,96	
	Підлоги. Тип 2 (приміщення 2-7)			
107	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	5,7	
108	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, 50 мм	м3	5,81	
109	Улаштування покриттів наливних товщиною 6 мм "з чіпсами" на лаку	м2	113	
110	Грунтовка Коутекс ПГ	кг	30,61	
111	Коут ПГ	кг	30,61	
112	Наповнювач для шпатлівки	кг	4,5	
113	Коутекс ТД	кг	56,58	
114	Акрилові чіпси	кг	11,32	

115	Коутекс ВПГ УФ лак	кг	16,98
116	Коутекс ДП б/ц	кг	33,95
117	Коутекс ПГ УФ лак (глянець)	кг	22,63
118	Коутекс герметик	кг	11,32
119	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1м2 понад 7 до 12шт Стелі та ригелі	м2	10,01
120	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	160,68
121	Цементно-вапняна суміш для штукатурки Ceresit	кг	1366
122	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	23,1
123	Антисептування водними сумішами стель	м2	160,68
124	СТ99 Ceresit	л	14,5
125	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	160,68
126	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	23,1
127	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	289,224
128	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Стіни	м2	160,68
129	Промивання поверхонь стін внутрішніх приміщень	м2	296
130	Антисептування водними сумішами стін	м2	296
131	СТ99 Ceresit	л	26,6
132	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	296
133	Цементно-вапняна суміш для штукатурки Ceresit	кг	2516
134	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	42,6
135	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	296
136	Цементно-вапняна суміш для штукатурки Ceresit	кг	10064
137	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	42,6
138	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	249
139	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	35,9
140	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	448,2
141	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Приміщення 5	м2	249
142	Антисептування водними сумішами стін	м2	37,2
143	СТ99 Ceresit	л	3,3
144	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	37,2
145	Цементно-вапняна суміш для штукатурки Ceresit	кг	316
146	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	5,4
147	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	37,2
148	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	5,4
149	Цементно-вапняна суміш для штукатурки Ceresit	кг	1265
150	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт Укоси	м2	37,2
151	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	19
152	Цементно-вапняна суміш для штукатурки Ceresit	кг	646
153	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	19
154	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,7
155	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	19
156	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	м2	19
157	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit СТ 126	кг	19
158	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	19

Розділ №5. Прорізи			
159	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,96
160	Блоки дверні металеві протипожежні посилені (в комплекті рама, полотно, петлі, врізні замки з набором ключів)	м2	1,96
161	Анкер дверний	шт	12
162	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	5
163	Монтажна піна, ємність 750мл, TS 62	балон	2
164	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,9
165	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	8,02
166	Анкер рамний 10x152 мм	шт	48
167	Монтажна піна, ємність 750мл, TS 62	балон	4
168	Блоки дверні металопластикові	м2	5,9
169	Установлення і кріплення наличників пластикових	м	30
Розділ №6. Сантехнічні роботи			
Демонтажні роботи			
170	(Демонтаж) засувок на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2
171	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 50 мм	м	21
172	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 80 мм	м	13
173	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 100 мм	м	27
B1,B2			
174	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 50 мм	м	10
175	Труби сталеві електрозварні емальованих і фасонні частини до них, діаметр 57 мм	м	10
176	Трійник сталевий приварний Ду 50x50x50	шт	2
177	Відвід сталевий приварний Ду 25x25/Перехід сталевий приварний Ду 50x25	шт	2
178	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	9
179	Труби сталеві водогазопровідні оцинковані, діаметр 20 мм	м	9
180	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	0,3
181	Кран кульовий 1/2"	шт	5
182	Кран кульовий 3/4"	шт	1
183	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	1
184	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	шт	2
185	Кран кульовий повнопрохідний фланцевий 2"	шт	1
186	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	15
187	Труби поліпропіленові PN 16 діам. 20x2,8 мм	м	15
188	Фітинги із поліпропілену діам. 20 мм	шт	18
189	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	20
190	Гофротруба діаметр 20 мм	м	15
191	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	9
192	Ізоляція для труб "TERMAFLEX" діам. труби-ізоляції 20 мм товщиною 6 мм	м	9
193	Стрічка для ізоляції	м	10
194	Клей K-flex	кг	0,2
T3			
195	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20мм	м	20
196	Труби сталеві водогазопровідні оцинковані, діаметр 20мм	м	20
197	Трійник сталевий приварний Ду 20x20x20	шт	2

198	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки,хомути]	кг	0,5	
199	Кран кульовий 1/2"	шт	2	
200	Кран кульовий 3/4"	шт	1	
201	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	1	
202	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	6	
203	Труби поліпропіленові PN 16 діам. 20х2,8 мм	м	6	
204	Фітинги із поліпропілену діам. 20 мм	шт	8	
205	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	10	
206	Гофротруба діаметр 20 мм	м	6	
207	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	20	
208	Ізоляція для труб "TERMAFLEX" діам. труби-ізоляції 20 мм товщиною 6 мм	м	20	
209	Стрічка для ізоляції	м	7	
210	Клей K-flex	кг	0,3	
	K1, K1н			
211	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром до 50 мм	м	32	
212	Вузли укрупнені монтажні з поліпропіленових труб для каналізації, діаметр 50 мм	м	7	
213	Вузли укрупнені монтажні з поліпропіленових труб для каналізації, діаметр 40 мм	м	25	
214	Хомут із шурупом	шт	46	
215	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	22	
216	Вузли укрупнені монтажні із поліпропіленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	22	
	Прилади			
217	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,02	
218	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 35-56 мм	т	0,02	
219	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (каркасу під баки)	т	0,02	
220	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,96	
221	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	0,96	
222	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т (Sololift)	насос	3	
223	Установка каналізаційна Sololift	шт	3	
224	Обв'язка установки каналізаційної Sololift	комплект	3	
225	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	3	
226	Компакт з кришкою поліпропілен з металевим кріпленням	шт	3	
227	Шланг водяний 1/2"x1/2" ВВ 0,6м	шт	3	
228	Трубка гофрована для унітазу	м	3	
229	Кран 15мм кутовий	шт	3	
230	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2	
231	Умивальник	комплект	2	
232	Змішувач для умивальника	комплект	2	
233	Шланг водяний 1/2"x1/2" ВВ 0,6м	шт	4	
234	Сифон для раковини 1 1/4 x 1 1/4" пластик білий бутіл.	комплект	2	
235	Герметик Ceresit CS 24 силіконовий 280 мл	шт	2	
236	Установлення металевих огорож без поручня	м	1,7	
237	Поручні для МГН підлогові відкидні 1000*700	шт	1	
238	Поручні умивальників підлогово-пристінні 700*750	шт	1	
239	Установлення дзеркал	шт	2	
240	Дзеркало	шт	2	
241	Установлення гарнітури туалетної	шт	5	
242	Дозатор для рідкого мила	комплект	2	
243	Тримач для туалетного паперу	комплект	3	
244	Щітка для унітазу	комплект	3	
245	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	шт	48	

246	Улаштування перегородок сантехнічних у санвузлах	м2	14,4	
247	Перегородки сантехнічні	м2	14,4	
248	Установлення сушарок для рук	шт	1	
249	Елетросушарка для рук	шт	1	
Розділ №7. Електромонтажні роботи				
Електрообладнання				
250	Монтаж шафи та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільної шафи ШР	пристрій	1	
251	Щит металевий під 3-ф лічильник 24 модуля IP 54 з автоматами	шт	1	
252	Лічильник електронний трифазний активної та реактивної електроенергії, прямого включення, на напругу 380В, 50 Гц, І _н =5+100 а, класи точності 1,0/2,0 з інтерфейсом LC-G3	шт	1	
Розділ №8. Сміття				
253	Навантаження сміття вручну	т	41,135	
254	Перевезення сміття до 30 км	т	41,135	

Відомість ресурсів:

№ Ч.ч.	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
<u>I. Витрати труда</u>			
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4045,22
2	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6
3	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	28,45
4	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4
5	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	38,28
6	Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5
7	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	16,91
8	Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-
9	Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:		
9.1.	загальновиробничих витрат	люд.год	-
9.2.	коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-
	коштів на виконання будівельних робіт:		
9.3.	у зимовий період	люд.год	-
9.4.	у літній період	люд.год	-
	Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	4128,86
	Середній розряд робіт	розряд	3,6
<u>II. Будівельні машини і механізми</u>			
10	Крани на автомобільному ході,вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	6,227198
11	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	7,93152
12	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	7,69955
13	Автогідропідймачі, висота підйому 12 м	маш. год	6
14	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1,04606
15	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	1,16719

16	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	24,83019
17	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	7,38674
18	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	7,068
19	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,2963
20	Автоматичний зварювальний апарат гарячого повітря Varimat V2, потужність 4,6 кВт	маш. год	2,29202
21	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	0,09984
22	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,04154
23	Перевезення сміття до 30 км	т	41,135
24	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 30 км	т	97,512
	Разом по розділу II	грн.	
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат</u>			
25	Машина для нарізання швів ручна типу Partner	маш. год	10,944
26	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	6,8636064
27	Насос гідравлічний ручний	маш. год	4,6272
28	Установка для заготівлі захисних покриттів теплової ізоляції	маш. год	12,4872
29	Вібратори глибинні	маш. год	4,589463
30	Вібратори поверхневі	маш. год	4,586412
31	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,03036
32	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	0,75348
33	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	5,6104896
34	Пилка дискова електрична	маш. год	12,321344
35	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	9,3700494
36	Дрилі електричні	маш. год	9,5238671
37	Шуруповерти	маш. год	6,1719854
38	Ручний зварювальний апарат гарячого повітря Triac S, потужність 1,6 кВт	маш. год	2,89818
39	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	31,905446
40	Перфоратори електричні	маш. год	26,352378
41	Киркувальник	маш. год	1,184832
42	Пилосос промисловий	маш. год	9,6890904
43	Котки ручні, 30-40 кг	маш. год	2,366784
44	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	10,177445
45	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,63
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>			
46	Бетонний лоток з ухилом 2600x300x380 з металевою решіткою	м	57,2
47	Стяжка Ceresit	кг	17330
48	Цементно-вапняна суміш для штукатурки Ceresit	кг	16173
49	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 2	т	25,84
50	Піноскло 100 мм	м3	10,71
51	Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка ДР12	м3	53,07
52	Установка каналізаційна Sololift	шт	3
53	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-2,0 мм	м2	105,246
54	Техноеласт ЕПП	м2	264,3908
55	Перегородки сантехнічні	м2	14,4

56	Блоки дверні металопластикові	м2	5,9
57	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками 40x40 без покриття	м2	359,856
58	Коутекс ТД	кг	59,17
59	Бетон сухий Siltek B-25	кг	3812
60	Плитки керамічні для стін	м2	37,572
61	Коутекс ДП б/ц	кг	35,5
62	Напівциліндри з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 100 мм	м	36,5
63	Коут ПГ	кг	32,01
64	Грунтовка Коутекс ПГ	кг	32,01
65	Блоки дверні металеві протипожежні посилені (в комплекті рама, полотно, петлі, врізні замки з набором ключів)	м2	1,96
66	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	л	107,17
67	Компакт з кришкою поліпропілен з металевим кріпленням	шт	3
68	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, 50 мм	м3	5,81
69	Коутекс ПГ УФ лак (глянець)	кг	23,66
70	Коутекс ВПГ УФ лак	кг	17,76
71	Вузли укрупнені монтажні із поліпропіленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	22
72	Блоки бетонні незнімної опалубки 510*400*235	м3	4,81
73	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,479275
74	Папір шліфувальний	м2	39,64284
75	Грунтовка бітумна	т	0,099368
76	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	190,63
77	Умивальник	комплект	2
78	Елетросушарка для рук	шт	1
79	Коутекс герметик	кг	11,84
80	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	737,424
81	Глина звичайна	м3	13,27536
82	Хімічний анкер HIT-HY 170 500 мл	шт	15
83	СТ99 Ceresit	л	44,4
84	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	180,8
85	Щит металевий під 3-ф лічильник 24 модуля IP 54 з автоматами	шт	1
86	Труби сталеві електрозварні емальованих і фасонні частини до них, діаметр 57 мм	м	10
87	Сітка армувальна Вр-1, чарунка 100 мм x100 мм, діаметр арматурного прокату 3 мм	м2	86,65
88	Сталь листовая оцинкована	м2	29,045
89	Акрилові чіпси	кг	11,84
90	Лічильник електронний трифазний активної та реактивної електроенергії, прямого включення, на напругу 380В, 50 Гц, І _н =5+100 а, класи точності 1,0/2,0 з інтерфейсом LC-G3	шт	1
91	Дюбель монтажний	шт	391
92	Труби сталеві водогазопровідні оцинковані, діаметр 20 мм	м	29
93	Плитки керамогранітні для підлог типу Грес	м2	10,2102
94	Обв'язка установки каналізаційної Sololift	комплект	3
95	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ- 50	т	0,11088
96	Профлист НС-35 мм (або аналог)	м2	15,732
97	Поручні для МГН підлогові відкидні 1000*700	шт	1
98	Змішувач для умивальника	комплект	2
99	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	3,53125
100	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі прямокутний, розмір 40*30 мм	т	0,15442

101	Вузли укрупнені монтажні з поліпропіленових труб для каналізації, діаметр 40 мм	м	25
102	Планка примикання	м	36
103	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,1904
104	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22, 5 [М300], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,968
105	Відлив з покриттям поліестер 200 мм	м	18
106	Кронштейн для водостічних труб діам.100мм	шт	18
107	Наличник пластиковий	м	33,6
108	Плівка гідроізоляційна 200 мк	м2	82,8
109	Поручні умивальників підлогово-пристінні 700*750	шт	1
110	Наповнювач для шпатлівки	кг	4,71
111	Кран кульовий 1/2"	шт	7
112	Дзеркало	шт	2
113	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	3,898
114	Монтажна піна, ємність 750мл, TS 62	балон	6
115	Сітка армувальна, ф8 А 250	м2	10,45
116	Вузли укрупнені монтажні з поліпропіленових труб для каналізації, діаметр 50 мм	м	7
117	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	32,82012
118	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,027
119	Кран кульовий повнопрохідний фланцевий 2"	шт	1
120	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	250,484
121	Тримач для туалетного паперу	комплект	3
122	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,7056
123	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	16,8516
124	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,43645
125	CERESIT СТ-82 Суміш для кріплення і захисту плит з піноскла	кг	149,184
126	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	120,25
127	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полічок 35-56 мм	т	0,04165
128	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,408
129	Очіс льняний	т	0,0400555
130	Щітка для унітазу	комплект	3
131	Лист з покриттям поліестер	м2	6,182
132	Коліно 110	шт	6
133	Пряжки бандажні	100шт	0,73
134	Труби поліпропіленові PN 16 діам. 20x2,8 мм	м	21
135	Дозатор для рідкого мила	комплект	2
136	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,378
137	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,02565
138	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4
139	Плитки тактильні	м2	0,96
140	Шланг водяний 1/2"x1/2" ВВ 0,6м	шт	7
141	Саморіз покрівельний	шт	567
142	Сифон для раковини 1 1/4 x 1 1/4" пластик білий бутіл.	комплект	2
143	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, ІІ сорт	м3	0,108
144	Кран кульовий 3/4"	шт	2
145	Трубка гофрована для унітазу	м	3
146	Хомут із шурупом	шт	46

147	Кран 15мм кутовий	шт	3
148	Ізоляція для труб "TERMAFLEX" діам. труби-ізоляції 20 мм товщиною 6 мм	м	29
149	Фітинги із поліпропілену діам. 20 мм	шт	26
150	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10мм	т	0,0217
151	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,011972
152	Наконечники кабельні	шт	28,56
153	Трійник сталевий приварний Ду 50х50х50	шт	2
154	Клей K-flex	кг	0,5
155	Шпаклівка клейова	т	0,0222374
156	Кольоровий шов 2-5 мм CE-40	кг	4,9823
157	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,11056
158	Анкер рамний 10х152 мм	шт	48
159	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	0,48725
160	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	30
161	Герметик Ceresit CS 24 силіконовий 280 мл	шт	3
162	Трійник сталевий приварний Ду 20х20х20	шт	2
163	Емаль антикорозійна Kompozit 3 в 1	кг	1,53
164	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50мм	т	0,00845
165	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0042854
166	Гофротруба діаметр 20 мм	10м	2,1
167	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit СТ 126	кг	19
168	Відвід сталевий приварний Ду25х25/Перехід сталевий приварний Ду 50х25	шт	2
169	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	2
170	Герметик ПУ Церезіт СТ 84Express 850 мл	шт	1
171	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00505
172	Замазка захисна	кг	1,6
173	Скоби будівельні	кг	6
174	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	19
175	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,0042155
176	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	0,14
177	Анкер дверний	шт	12
178	Саморіз покрівельний кольоровий	шт	96
179	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,27903
180	Мило тверде господарське 72%	шт	5,92
181	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,18
182	Саморіз	шт	181,2646
183	В'язальний дріт	100кг	0,0181965
184	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,00268
185	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6мм	т	0,00366
186	Стрічка для ізоляції	м	17
187	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,0088
188	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,24
189	Дрантя	кг	4,40616
190	Хрестики для плитки	шт	347,7874
191	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	0,048
192	Рядно	м2	0,712

193	Перемикач заземлювальний	шт	1
194	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	0,8
195	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,04
196	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,0003
197	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,000761
198	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,0001824
199	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0002213
200	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт	м3	0,003483
201	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,0002792
202	Кнопка К227	100шт	0,88
203	Круги армовані абразивні відрізані, діаметр 180х3 мм	шт	0,11217
204	Лак електроізолювальний N318	т	0,00008
205	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,21
206	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00044
207	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,05882
208	Пароніт	т	0,0001
209	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,0007344
210	Бірка-прикінцевлювач А631, А671	100шт	0,29
211	Кисень технічний газоподібний	м3	1,00322
212	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,000344
213	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,00255
214	Припої олов'яно-свинцеві безсур'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00001
215	Серветки бавовняні	10м2	0,01559
216	Ґрунтовка ГФ-021	т	0,0000864
217	Цвяхи будівельні 5х150 мм	т	0,0002458
218	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,000172
219	Вазелін технічний	т	0,00005
220	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,001267
221	Оліфа натуральна	кг	0,0195
222	Емаль МС-17, пісочна	т	0,00005
223	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0001582
224	Пропан-бутан технічний	м3	0,07176
225	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60мм	т	0,0001152
226	Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24	кг	0,07872
227	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,0015
228	Нитки швейні	кг	0,01
229	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,000086
230	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0,02
231	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000081
232	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000043
233	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,00001
234	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,0021
235	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0000144
236	Вапно хлорне, марка А	т	0,00001
237	Уайт-спірит	т	0,000013
238	Вода	м3	0,2263
239	Оліфа комбінована К-2	т	- 0,0000965
Енергоносії машин, врахованих в складі			

	загальновиробничих витрат		
240	Бензин	кг	6,8947
241	Електроенергія	кВт-год	165,2542
242	Мастильні матеріали	кг	2,0556
243	Гідравлічна рідина	кг	0,2314
	Разом	грн.	
	Разом по розділу III	грн.	
	<u>Довідкові дані</u>		
	Будівельне сміття	т	97,55625

**Примітки: Будь-які посилання в технічних даних, вимогах зокрема та в цій тендерній документації в цілому на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, передбачає надання аналогу (заміну), технічні характеристики якого повинні бути еквівалентними або краще.*

Підрядник повинен:

- гарантувати, що якість будівельних матеріалів, обладнання і комплектуючих виробів, конструкцій і систем, які застосовуються для виконання робіт, будуть відповідати державним стандартам, технічним умовам та мати відповідні сертифікати, технічні паспорти та інші документи, які засвідчують їх якість та можливість використання;
- при виконанні робіт дотримуватись вимог закону та інших правових актів про охорону навколишнього середовища; законодавчих та нормативно-правових актів;
- забезпечити в період виконання робіт необхідні протипожежні заходи, дотримання правил охорони праці, умови санітарно-гігієнічного режиму на об'єкті;
- забезпечити систематичне, а після завершення – остаточне прибирання об'єкта від будівельного сміття, не допускаючи його накопичення в період виконання робіт.

Учасник визначає ціни, з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, в т.ч. сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, загальновиробничі витрати, економічні та матеріальні ризики, інфляцію, інші витрати.

Якщо пропозиція Учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з документацією закупівлі, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється Замовником.

Усі подані Учасником документи у складі тендерної пропозиції повинні бути чинними на момент подання ним тендерної пропозиції та на весь період надання послуг/ виконання робіт за договором. У випадку закінчення чинності поданих у складі тендерної пропозиції документів у період надання послуг/ виконання робіт за договором, Учасник зобов'язаний гарантувати чинність цих документів на весь період надання послуг/ виконання робіт за договором, в тому числі шляхом надання листа гарантії про обов'язкове подовження чинності цих документів у складі тендерної пропозиції.

Документи від учасника що надаються у складі пропозиції до кінцевого строку подання:	
1	Копія ліцензії Учасника торгів на право виконання робіт з усіма додатками у разі якщо предмет закупівлі передбачає провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».
2	Копія дозволу або декларація Державної служби України з питань охорони праці на проведення робіт підвищеної небезпеки, по даних видах робіт: - на виконання робіт підвищеної небезпеки, роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; - вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів; - нанесення лакофарбових покриттів, ґрунтовок та шпаклівок на основі нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних, тощо).

3	Копія сертифікату виданий учаснику на систему управління якістю ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT, ISO 9001:2015, IDT) «Система управління якістю. Вимоги», звіт за результатами останнього аудиту та копію сертифікаційної (ліцензійної) угоди між органом сертифікації та учасником, від органу акредитованого в Національному агентстві акредитації України (НААУ) (надати підтверджуючий документ).
4	Копія сертифікату виданий учаснику на систему управління охороною здоров'я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування, який відповідає вимогам ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT), звіт за результатами останнього аудиту та копію сертифікаційної (ліцензійної) угоди між органом сертифікації та учасником.
5	Копія Статуту підприємства (остання редакція). Вимоги до статуту:) статут повинен містити відмітку державного реєстратора про проведення державної реєстрації.) у випадку відсутності відмітки державного реєстратора Учасник повинен надати інформацію з кодом доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, за яким існує можливість переглянути електронну версію документу (ів).) якщо Учасник діє на підставі модельного статуту – надається протокол загальних зборів щодо обрання керівника юридичної особи або рішення чи розпорядження власника чи уповноваженої власником особи (відповідно до процедури обрання, яка визначена статутом чи іншими установчими документами), в якому зазначені відомості про провадження діяльності на основі модельного статуту (модельний статут при цьому не надається).
6	Договір із спеціалізованим підприємством про розміщення та захоронення твердих будівельних відходів та гарантійний лист учасника щодо його зобов'язання очистити об'єкт від будівельного сміття та здійснити його утилізацію та / або договір на послуги з вивозу будівельного сміття та гарантійний лист учасника щодо його зобов'язання очистити об'єкт від будівельного сміття.
7	Лист у довільній формі з інформацією щодо кожного суб'єкта господарювання якого учасник планує залучати до надання послуг як субпідрядника. Також, зазначені субпідрядники, що залучаються до надання (виконання) послуг (робіт) в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, повинні мати обладнання машини та механізми для виконання переліку послуг (робіт), які зазначені в інформаційній довідці. На підтвердження зазначеної інформації учаснику необхідно підготувати інформаційну довідку, в довільній формі, за підписом учасника та субпідрядника щодо наявності обладнання машин та механізмів. Також, учаснику необхідно підготувати інформаційну довідку, в довільній формі, за підписом учасника та зазначеного субпідрядника щодо наявності працівників для виконання послуг (робіт). У разі якщо учасник не планує залучати до виконання робіт субпідрядників в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, учасник має надати довідку, складену в довільній формі, із зазначенням відповідної інформації.
8	Кошторисна документація складена відповідно до настанови з визначення вартості будівництва (пропечатана та підписана організацією учасником і підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника, головним інженером проекту) Кошторисна документація повинна бути складена із застосуванням Програмного комплексу АВК-5 (останньої версії) у складі : - дефектний акт; - договірна ціна (згідно кошторисних норм України) з усіма розрахунками; - зведений кошторисний розрахунок ремонту з пояснювальною запискою (визначається з урахуванням вартості витрат на технічний нагляд в розмірі 1,5% та авторський нагляд); - об'єктний кошторис; - локальні кошториси;

	- підсумкова відомість ресурсів; - розрахунок загальноновиробничих витрат; - розрахунок заробітної плати на 1 робітника в режимі повної зайнятості; - перелік основних матеріальних ресурсів; - календарний графік робіт; - відомість, що містить інформацію про ціни на матеріальні ресурси, у якій обов'язково має зазначатися така інформація: найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна, а також вартість транспортування та заготівельно-складські витрати, а також країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції; - план фінансування.
9	Довідка у довільній формі щодо застосування заходів з екологічної безпеки і захисту довкілля, а саме: - не порушувати екологічні права і законні інтереси інших суб'єктів; - не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин при транспортуванні матеріалів; - не допускати засмічення території Замовника; - компенсувати шкоду, заподіяну в разі забруднення або іншого негативного впливу на природне середовище.
10	Лист – гарантія щодо страхування Учасником ризиків випадкового знищення або пошкодження об'єкта внаслідок неналежного надання послуг/виконання робіт (забезпеченням є страхування ризиків). До листа – гарантії надаються копії підтверджуючих документів (договір страхування).
11	Діюча ліцензія видана на Учасника торгів на використання ПК АВК-5 у власному виробництві (надати копію Договору на надання послуг та Акт наданих послуг по відповідному договору).

ПРИМІТКА: Усі документи, які подаються учасником, зокрема сканкопії оригіналів повинні надаватись у повному обсязі (копія повинна містити усі сторінки відповідного документа). Ненадання Учасником вказаних вище документів, або надання неповного комплексу документів, або надання документів, що не відповідають умовам оголошення, є підставою для відхилення пропозиції учасника.