

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Ярова Є.В.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

14 04 2026 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Капітальний ремонт місць загального користування ліцею № 153 вул. Чорновола, 37,
Шевченківського району м. Києва, (код ДК 021:2015 (CPV) 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Улаштування перегородок металевих	м2	3,84	
2	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	2,2	
3	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	3,43	
4	Демонтаж кранів водорозбірних	шт	5	
5	Демонтаж чаш генуя	к-т	4	
6	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	16	
8	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	16	
9	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	59	
10	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	4	
11	Демонтаж схованої електропроводки	м	19	
12	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	4	
13	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	2	
14	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	12	
15	Розбирання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 32 мм	м	7	
16	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	7	
17	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	4	
18	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	8	
19	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	м	11,5	
20	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
21	Знімання дверних полотен	м2	4,8	
22	Знімання наличників	м	29,4	
23	Демонтаж ревізійних люків	шт	2	
24	Демонтаж карнизів	шт	2	

1	2	3	4	5
25	(Демонтаж) Установлення решіток	грати	1	
26	Демонтаж бокса питної води	к-т	1	
27	Знімання підвіконних дощок	м2	1,6	
28	Забивання борозен в цегляних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	11,5	
29	Ремонт штукатурки внутрішніх стін	м2	73	
30	Штукатурка Момент цементна 25 кг	кг	2920	
31	Грунтовка Бетонконтакт	л	21,9	
32	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками	м2	62,78	
33	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	12,556	
34	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	25,112	
35	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Pro	кг	376,68	
36	Плитки керамічні гладкі для стін	м2	63,4078	
37	Система вирівнювання плитки СВП	шт	1586	
38	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази/стіни та укоси	м2	10	
39	Шпаклівка Елітгіпс Сатен	кг	10	
40	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,4	
41	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати / додавати 1,0 мм	м2	10	
42	Шпаклівка Елітгіпс Сатен	кг	10	
43	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами	м2	10	
44	Акрилова фарба LEGENDA	л	3,8	
45	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	4,4	
46	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,616	
47	Штукатурка KNAUF (KNAUF) Ротбанд	кг	74,8	
48	Кутик перфорований	м	11,2	
49	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	4,4	
50	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази/стіни та укоси	м2	4,4	
51	Шпаклівка Елітгіпс Сатен	кг	4,4	
52	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,616	
53	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати / додавати 1,0 мм	м2	4,4	
54	Шпаклівка Елітгіпс Сатен	кг	4,4	
55	Поліпшене фарбування стін по штукатурці	м2	4,4	
56	Акрилова фарба LEGENDA	л	1,3948	
57	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	3,2	
58	Підвіконня пластикове	м.п.	3,2	
59	Піна монтажна	л	1,5	
60	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	17,4	
61	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	17,4	
62	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 3мм	м2	17,4	
63	Шпаклівка гіпсова фінішна	кг	31,32	

1	2	3	4	5
64	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель	м2	17,4	
65	Акрилова фарба LEGENDA	л	6,612	
66	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	16,5	
67	Анкер клин 6х40 мм	шт	13,2	
68	Дюбель з шурупом 6х40мм(гриб)(пак-100 шт)	шт.	49,005	
69	Т-профілі металеві напрямні довж. 3,7м.п.	м.пог.	15,675	
70	Т-профілі металеві поперечні довж. 1,2м.п.	м.пог.	31,35	
71	Т-профілі металеві поперечні довж. 0,6м.п.	м.пог.	15,675	
72	Кутик пристінний, L-3000мм	м.пог.	17,82	
73	Стрижень закріплювальний L=250, 4 мм	шт	13,2	
74	Стрижень з загином L=250, 4 мм	шт	13,2	
75	Підвіс пружинний Метелик	шт	13,2	
76	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	16,5	
77	Плита підвісної стелі, 600х600х12 мм	м2	17,325	
78	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,2	
79	Блоки дверні металопластикові	м2	3,2	
80	Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками(150мм)	шт	12	
81	Піна монтажна 750 мл	шт	1	
82	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	17,4	
83	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати/додати 20 мм	м2	17,4	
84	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	17,4	
85	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	127,368	
86	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	1,3137	
87	Грунтовка для вибираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	3,4278	
88	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69/додати 10мм	м2	17,4	
89	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	127,368	
90	Улаштування покриттів з керамічних плиток	м2	17,4	
91	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,48	
92	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	7,83	
93	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Pro	кг	90,48	
94	Система вирівнювання плитки СВП	шт	1080	
95	Плитки керамічні для підлог	м2	17,748	
96	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	7	
97	Труба поліпропіленова, ППР 32	м	7	
98	Трійник 32х25х32 ППР	шт	4	
99	Кран гебо 32	шт	4	
100	Муфта ППР 32х1" вн	шт	4	
101	Кран американка 1"	шт	4	
102	Хомут-кріплення труб Ду 32 мм	шт	5	
103	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	4,95	
104	Радіатори біметалеві виробн. Україна, секція 0,165 кВт	секція	30	
105	Комплект кронштейнів для радіаторів 7.2х170 мм белый (НС-1052699)	шт	2	
106	Комплект радіаторний приєднувальний 3/4"	шт	2	
107	Кран американка 3/4	шт	4	
108	ППР Муфта 25х3/4"	шт	4	
109	Хомут-кріплення труб Ду 25 мм	шт	9	
110	Труба поліпропіленова, ППР 25х3,5 мм	м	10	

1	2	3	4	5
111	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	21	
112	Труба поліпропіленова, ППР 25х3,5 мм	м	21	
113	Трійник 25х25х25 мм ППР	шт	9	
114	Куточок, 90 град. ППР 25 мм	шт	6	
115	ППР Муфта 25х3/4"	шт	8	
116	Хомут-кріплення труб Ду 25 мм	шт	11	
117	Кран кульковий 3/4	шт	13	
118	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	7	
119	Труба поліпропіленова для внутрішньої каналізації діам. 100мм	м	7	
120	Ревізія каналізаційна із поліпропілену діам. 100 мм	шт	1	
121	Раструб із поліпропілену діам. 100мм	шт	2	
122	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 100х100х100 мм	шт	5	
123	Перехід 100х50 із поліпропілену діам. 100мм	шт	1	
124	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	9	
125	Труба поліпропіленова для внутрішньої каналізації діам. 50мм	м	9	
126	Коліно каналізаційне 90 град. із поліпропілену діам. 50мм	шт	4	
127	Трійник каналізаційний діам. 50мм	шт	2	
128	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	4	
129	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	4	
130	Установлення фонтанчиків питних	к-т	1	
131	Установлення сушарок для рук	шт	2	
132	Сушарка для рук	шт	2	
133	Установлення решіток площею в світлі до 0,25 м2	грати	1	
134	Решітка вентиляційна	шт	1	
135	Установлення лючків	грати	2	
136	Люк ревізійний	шт	2	
137	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	98	
138	Труба гофрована з протяжкою d 20 mm	м	98	
139	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	98	
140	Кабелі силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, "моноліт" ВВГ-нг, число жил та переріз 3х2,5 мм2	м	100,94	
141	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	
142	Вимикач 1 scr білий	шт	2	
143	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	шт	2	
144	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	4	
145	Розетка штепсельна, 1-а з заземленням	шт	4	
146	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	шт	4	
147	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	6	
148	Світильник світлодіодний LED, 595х595 мм	шт	6	
149	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
150	Автоматичний вимикач ввідний 16А	шт	3	
151	Щит електричний	шт	1	
152	Автоматичний вимикач ЗУБР	шт	1	

1	2	3	4	5
153	Улаштування каркасно-фільтрчастих перегородок у санвузлах	м2	9,16	
154	Перегородки для санвузлів	м2	9,16	
155	Знімання наличників	м	39,2	
156	Знімання дверних полотен	м2	6,4	
157	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
158	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
159	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
160	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	8,1	
161	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	8,1	
162	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	36	
163	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	5	
164	Демонтаж схованої електропроводки	м	36	
165	Демонтаж світильників	шт	4	
166	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	1	
167	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	5,5	
168	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	1	
169	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	м	5,1	
170	(Демонтаж) Улаштування каркасу під обшивку стін та стель	м2	21,9	
171	Розбирання облицювання стін та стель	м2	21,9	
172	Демонтаж ревізійних люків	шт	1	
173	(Демонтаж) Установлення решіток	грати	1	
174	Забивання борозен в цегляних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	5,1	
175	Ремонт штукатурки внутрішніх стін	м2	50,1	
176	Штукатурка Момент цементна 25 кг	кг	2004	
177	Ґрунтовка Бетонконтакт	л	15,03	
178	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками	м2	36	
179	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,2	
180	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	14,4	
181	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Pro	кг	216	
182	Система вирівнювання плитки СВГ	шт	900	
183	Плитки керамічні гладкі для стін	м2	36,36	
184	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази/стіни та укоси	м2	14,1	
185	Шпаклівка Елітгіпс Сатен	кг	14,1	
186	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,974	
187	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати / додавати 1,0 мм	м2	14,1	
188	Шпаклівка Елітгіпс Сатен	кг	14,1	
189	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами	м2	14,1	
190	Акрилова фарба LEGENDA	л	5,358	
191	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	8,1	
192	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	8,1	
193	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 3мм	м2	8,1	

1	2	3	4	5
194	Шпаклівка гіпсова фінішна	кг	14,58	
195	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель	м2	8,1	
196	Акрилова фарба LEGENDA	л	3,078	
197	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	8,1	
198	Анкер клин 6x40 мм	шт	6,48	
199	Дюбель з шурупом 6x40мм(гриб)(пак-100 шт)	шт.	24,057	
200	Т-профілі металеві напрямні довж. 3,7м.п.	м.пог.	7,695	
201	Т-профілі металеві поперечні довж. 1,2м.п.	м.пог.	15,39	
202	Т-профілі металеві поперечні довж. 0,6м.п.	м.пог.	7,695	
203	Кутик пристінний, L-3000мм	м.пог.	8,748	
204	Стрижень закріплювальний L=250, 4 мм	шт	6,48	
205	Стрижень з загином L=250, 4 мм	шт	6,48	
206	Підвіс пружинний Метелик	шт	6,48	
207	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	8,1	
208	Плита підвісної стелі, 600x600x12 мм	м2	8,505	
209	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,6	
210	Блоки дверні металопластикові	м2	5,6	
211	Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками(150мм)	шт	24	
212	Піна монтажна 750 мл	шт	3	
213	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	8,1	
214	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати/додати 20 мм	м2	8,1	
215	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	8,1	
216	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	59,292	
217	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	0,61155	
218	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	1,5957	
219	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69/додати 10мм	м2	8,1	
220	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	59,292	
221	Улаштування покриттів з керамічних плиток	м2	8,1	
222	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,62	
223	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	3,645	
224	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Pro	кг	42,12	
225	Система вирівнювання плитки СВГ	шт	972	
226	Плитки керамічні для підлог	м2	8,262	
227	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	10,42	
228	Труба поліпропіленова, ППР 25x3,5 мм	м	10,42	
229	Трійник 25x25x25 мм ППР	шт	3	
230	Куточок, 90 град. ППР 25 мм	шт	6	
231	ППР Муфта 25x3/4"	шт	6	
232	Хомут-кріплення труб Ду 25 мм	шт	15	
233	Кран кульковий 3/4	шт	4	
234	Кран гебо 25x3/4	шт	2	
235	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	5,5	
236	Труба поліпропіленова для внутрішньої каналізації діам. 100мм	м	5,5	

1	2	3	4	5
237	Ревізія каналізаційна із поліпропілену діам. 100 мм	шт	1	
238	Раструб із поліпропілену діам.100мм	шт	2	
239	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 100х100х100 мм	шт	1	
240	Перехід 100х50 із поліпропілену діам.100мм	шт	1	
241	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	1	
242	Труба поліпропіленова для внутрішньої каналізації діам. 50мм	м	1	
243	Коліно каналізаційне 90 град.із поліпропілену діам.50мм	шт	3	
244	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
245	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
246	Установлення пральної машини	к-т	1	
247	Установлення решіток площею в світлі до 0,25 м2	грати	1	
248	Решітка вентиляційна	шт	1	
249	Установлення лючків	грати	1	
250	Люк ревізійний	шт	1	
251	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	20	
252	Труба гофрована з протяжкою d 20 mm	м	20	
253	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	20	
254	Кабелі силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, "моноліт" ВВГ-нг, число жил та переріз 3х2,5 мм2	м	20,6	
255	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	3	
256	Вимикач 1 скр білий	шт	3	
257	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	шт	3	
258	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	2	
259	Розетка штепсельна, 1-а з заземленням	шт	2	
260	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	шт	2	
261	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	3	
262	Світильник світлодіодний LED,595х595 мм	шт	3	
263	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	2	
264	Автоматичний вимикач ввідний 16А	шт	2	
265	Щит електричний	шт	1	
266	Автоматичний вимикач ЗУБР	шт	1	
267	(Демонтаж) Улаштування перегородок металевих	м2	5,4	
268	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	2,2	
269	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	2,54	
270	Демонтаж кранів водорозбірних	шт	5	
271	Демонтаж чаш генуя	к-т	2	
272	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	4	
273	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	4	
274	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	24,94	
275	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	8,26	
276	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	266,04	
277	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	7	
278	Демонтаж схованої електропроводки	м	24	
279	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	6	
280	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	2	

1	2	3	4	5
281	Розбирання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 32 мм	м	31	
282	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	10,27	
283	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	4	
284	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	6	
285	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	м	11,5	
286	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
287	Знімання дверних полотен	м2	6,4	
288	Знімання наличників	м	39,2	
289	Демонтаж ревізійних люків	шт	2	
290	Знімання водогрійних колонок	шт	1	
291	(Демонтаж) Установлення сушарок для рук	шт	2	
292	(Демонтаж) Установлення решіток	грати	4	
293	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 165 мм, периметром 540 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	6,608	
294	Знімання підвіконних дощок	м2	0,72	
295	Забивання борозен в цегляних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	11,5	
296	Ремонт штукатурки внутрішніх стін	м2	119,2	
297	Штукатурка Момент цементна 25 кг	кг	4768	
298	Ґрунтовка Бетонконтакт	л	35,76	
299	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками	м2	119,2	
300	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	53,208	
301	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	106,416	
302	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Pro	кг	1596,24	
303	Система вирівнювання плитки СВП	шт	6650	
304	Плитки керамічні гладкі для стін	м2	120,392	
305	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	1,992	
306	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,27888	
307	Штукатурка KNAUF (КНАУФ) Ротбанд	кг	33,864	
308	Кутик перфорований	м	9,96	
309	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	1,992	
310	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази/стіни та укоси	м2	2,99	
311	Шпаклівка Елітгіпс Сатен	кг	2,99	
312	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,4186	
313	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати / додавати 1,0 мм	м2	2,99	
314	Шпаклівка Елітгіпс Сатен	кг	2,99	
315	Поліпшене фарбування стін по штукатурці	м2	2,99	
316	Акрилова фарба LEGENDA	л	0,94783	
317	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	1,44	
318	Підвіконня пластикове	м.п.	1,44	
319	Піна монтажна	л	0,75	
320	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	2,562	
321	Дюбель з шурупом 6x40мм(гриб)(пак-100 шт)	шт.	7,86534	
322	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	2,6901	
323	Шурупи для гіпсокартону, TN 3x25 мм	шт	43,554	

1	2	3	4	5
324	Профілі холодногнуті з сталі товщиною 0,5-0,55 мм, UD-27	м.пог.	6,8	
325	Профілі холодногнуті з сталі товщиною 0,5-0,55 мм, CD-60	м.пог.	5,2	
326	Стрічка ущільнююча 3х90х30м	м.п.	6,8	
327	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	0,804468	
328	Гвинт 3,5/9,5	шт	48	
329	Сітка для швів армуюча 100 мм	м.п.	3,2	
330	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна], товщиною 0,7 мм	м2	8,8	
331	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	24,94	
332	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	24,94	
333	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 3мм	м2	24,94	
334	Шпаклівка гіпсова фінішна	кг	44,892	
335	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель	м2	24,94	
336	Акрилова фарба LEGENDA	л	9,4772	
337	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	24,94	
338	Анкер клин 6х40 мм	шт	19,952	
339	Дюбель з шурупом 6х40мм(гриб)(пак-100 шт)	шт.	74,0718	
340	Т-профілі металеві напрямні довж. 3,7м.п.	м.пог.	23,693	
341	Т-профілі металеві поперечні довж. 1,2м.п.	м.пог.	47,386	
342	Т-профілі металеві поперечні довж. 0,6м.п.	м.пог.	23,693	
343	Кутик пристінний, L-3000мм	м.пог.	26,9352	
344	Стрижень закріплювальний L=250, 4 мм	шт	19,952	
345	Стрижень з загином L=250, 4 мм	шт	19,952	
346	Підвіс пружинний Метелик	шт	19,952	
347	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	24,94	
348	Плита підвісної стелі, 600х600х12 мм	м2	26,187	
349	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	6,4	
350	Блоки дверні металопластикові	м2	6,4	
351	Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками(150мм)	шт	24	
352	Піна монтажна 750 мл	шт	4	
353	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,896	
354	Блоки віконні металопластикові	м2	4,896	
355	Дюбель-шуруп 100х10мм	шт	16	
356	Піна монтажна 750 мл	шт	2	
357	Герметик силіконовий водостійкий	кг	2	
358	Установлення віконних зливів	м	3	
359	Шурупи самонарізні	шт	10	
360	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	24,94	
361	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати/додати 20 мм	м2	24,94	
362	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформовуваних основ товщиною 5 мм	м2	24,94	
363	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	182,5608	

1	2	3	4	5
364	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	1,88297	
365	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	4,91318	
366	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69/додати 10мм	м2	24,94	
367	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	182,5608	
368	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	24,94	
369	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,988	
370	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	11,223	
371	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Pro	кг	129,688	
372	Плитки керамічні для підлог	м2	25,4388	
373	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	6	
374	Труба поліпропіленова, ППР 32	м	6	
375	Трійник 32x25x32 ППР	шт	4	
376	Кран гебо 32	шт	4	
377	Муфта ППР 32x1" вн	шт	4	
378	Кран американка 1"	шт	4	
379	Хомут-кріплення труб Ду 32 мм	шт	5	
380	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	3,3	
381	Радіатори біметалеві виробн. Україна, секція 0,165 кВт	секція	20	
382	Комплект кронштейнів для радіаторів 7.2x170 мм белый (НС-1052699)	шт	2	
383	Комплект радіаторний приєднувальний 3/4"	шт	2	
384	Кран американка 3/4	шт	4	
385	ППР Муфта 25x3/4"	шт	4	
386	Хомут-кріплення труб Ду 25 мм	шт	9	
387	Труба поліпропіленова, ППР 25x3,5 мм	м	4	
388	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	16	
389	Труба поліпропіленова, ППР 25x3,5 мм	м	16	
390	Трійник 25x25x25 мм ППР	шт	4	
391	Хрестовина 25 ППР	шт	6	
392	Куточок, 90 град. ППР 25 мм	шт	19	
393	ППР Муфта 25x3/4"	шт	20	
394	Хомут-кріплення труб Ду 25 мм	шт	17	
395	Кран гебо 25x3/4	шт	2	
396	Кран кульковий 3/4	шт	18	
397	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	7,27	
398	Труба поліпропіленова для внутрішньої каналізації діам. 100мм	м	7,27	
399	Ревізія каналізаційна із поліпропілену діам. 100 мм	шт	1	
400	Раструб із поліпропілену діам. 100мм	шт	2	
401	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 100x100x100 мм	шт	5	
402	Перехід 100x50 із поліпропілену діам. 100мм	шт	2	
403	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	4	
404	Труба поліпропіленова для внутрішньої каналізації діам. 50мм	м	4	
405	Коліно каналізаційне 90 град. із поліпропілену діам. 50мм	шт	4	
406	Трійник каналізаційний діам. 50мм	шт	2	

1	2	3	4	5
407	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	7	
408	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	4	
409	Установлення сушарок для рук	шт	2	
410	Сушарка для рук	шт	2	
411	Установлення бойлера	к-т	1	
412	Бойлер 100 л	шт	1	
413	Установлення решіток площею в світлі до 0,25 м2	грати	3	
414	Решітка вентиляційна	шт	3	
415	Установлення лючків	грати	1	
416	Люк ревізійний	шт	1	
417	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	60	
418	Труба гофрована з протяжкою d 20 mm	м	60	
419	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	60	
420	Кабелі силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, "моноліт" ВВГ-нг, число жил та переріз 3х2,5 мм2	м	61,8	
421	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	4	
422	Вимикач 1 скр білий	шт	4	
423	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	шт	4	
424	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	3	
425	Розетка штепсельна, 1-а з заземленням	шт	4	
426	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	шт	4	
427	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	10	
428	Світильник світлодіодний LED, 595x595 мм	шт	10	
429	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5	
430	Щит електричний	шт	1	
431	Автоматичний вимикач ввідний 16А	шт	4	
432	Автоматичний вимикач ЗУБР	шт	1	
433	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	м2	7,92	
434	Перегородки для санвузлів	м2	7,92	
435	Демонтаж кранів водорозбірних	шт	4	
436	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2	
437	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
438	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	13,86	
439	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	13,86	
440	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	61,15	
441	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	6	
442	Демонтаж схованої електропроводки	м	25	
443	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	4	
444	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	2	
445	Розбирання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 32 мм	м	17	
446	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	4	
447	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	1	
448	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	8	

1	2	3	4	5
449	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	м	11,5	
450	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
451	Знімання дверних полотен	м2	6,4	
452	Знімання наличників	м	39,2	
453	Розбирання облицювання стін та стель	м2	21,9	
454	(Демонтаж) Улаштування каркасу під обшивку стель	м2	13,86	
455	Демонтаж ревізійних люків	шт	2	
456	(Демонтаж) Установлення решіток	грати	1	
457	Демонтаж бокса питної води	к-т	1	
458	Забивання борозен в цегляних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	11,5	
459	Ремонт штукатурки внутрішніх стін	м2	61,15	
460	Штукатурка Момент цементна 25 кг	кг	2446	
461	Ґрунтовка Бетонконтакт	л	18,345	
462	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками	м2	61,15	
463	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	12,23	
464	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	24,46	
465	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Pro	кг	366,9	
466	Система вирівнювання плитки СВП	шт	732	
467	Плитки керамічні гладкі для стін	м2	61,7615	
468	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	2,562	
469	Дюбель з шурупом 6x40мм(гриб)(пак-100 шт)	шт.	7,86534	
470	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	2,6901	
471	Шурупи для гіпсокартону, TN 3x25 мм	шт	43,554	
472	Профілі холодногнуті з сталі товщиною 0,5-0,55 мм, UD-27	м.пог.	6,8	
473	Профілі холодногнуті з сталі товщиною 0,5-0,55 мм, CD-60	м.пог.	5,2	
474	Стрічка ущільнююча 3x90x30м	м.п.	6,8	
475	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	0,804468	
476	Гвинт 3,5/9,5	шт	48	
477	Сітка для швів армуюча 100 мм	м.п.	3,2	
478	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	13,86	
479	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	13,86	
480	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 3мм	м2	13,86	
481	Шпаклівка гіпсова фінішна	кг	24,948	
482	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель	м2	13,86	
483	Акрилова фарба LEGENDA	л	5,2668	
484	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	13,86	
485	Анкер клин 6x40 мм	шт	11,088	
486	Дюбель з шурупом 6x40мм(гриб)(пак-100 шт)	шт.	41,1642	
487	Т-профілі металеві напрямні довж. 3,7м.п.	м.пог.	13,167	
488	Т-профілі металеві поперечні довж. 1,2м.п.	м.пог.	26,334	
489	Т-профілі металеві поперечні довж. 0,6м.п.	м.пог.	13,167	
490	Кутик пристінний, L=3000мм	м.пог.	14,9688	
491	Стрижень закріплювальний L=250, 4 мм	шт	11,088	

1	2	3	4	5
492	Стрижень з загином L=250, 4 мм	шт	11,088	
493	Підвіс пружинний Метелик	шт	11,088	
494	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	13,86	
495	Плита підвісної стелі, 600x600x12 мм	м2	14,553	
496	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	6	
497	Блоки дверні металопластикові	м2	6	
498	Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками (150мм)	шт	24	
499	Піна монтажна 750 мл	шт	2	
500	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	13,86	
501	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати/додати 20 мм	м2	13,86	
502	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	13,86	
503	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	101,4552	
504	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	1,04643	
505	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	2,73042	
506	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69/додати 10мм	м2	13,86	
507	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	101,4552	
508	Улаштування покриттів з керамічних плиток	м2	13,86	
509	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,772	
510	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	6,237	
511	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Pro	кг	72,072	
512	Система вирівнювання плитки СВП	шт	156	
513	Плитки керамічні для підлог	м2	14,1372	
514	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	7	
515	Труба поліпропіленова, ППР 32	м	7	
516	Трійник 32x25x32 ППР	шт	5	
517	Кран гебо 32	шт	4	
518	Муфта ППР 32x1" вн	шт	4	
519	Кран американка 1"	шт	4	
520	Хомут-кріплення труб Ду 32 мм	шт	5	
521	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	3,3	
522	Радіатори біметалеві виробн. Україна, секція 0,165 кВт	секція	20	
523	Комплект кронштейнів для радіаторів 7.2x170 мм белый (НС-1052699)	шт	2	
524	Комплект радіаторний приєднувальний 3/4"	шт	2	
525	Кран американка 3/4	шт	4	
526	ППР Муфта 25x3/4"	шт	4	
527	Хомут-кріплення труб Ду 25 мм	шт	9	
528	Труба поліпропіленова, ППР 25x3,5 мм	м	10	
529	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	9	
530	Труба поліпропіленова, ППР 25x3,5 мм	м	9	
531	Трійник 25x25x25 мм ППР	шт	5	
532	Куточок, 90 град. ППР 25 мм	шт	8	
533	ППР Муфта 25x3/4"	шт	8	
534	Хомут-кріплення труб Ду 25 мм	шт	11	
535	Кран кульковий 3/4	шт	8	
536	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	5	

1	2	3	4	5
537	Труба поліпропіленова для внутрішньої каналізації діам. 100мм	м	5	
538	Ревізія каналізаційна із поліпропілену діам. 100 мм	шт	1	
539	Раструб із поліпропілену діам. 100мм	шт	1	
540	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 100x100x100 мм	шт	2	
541	Перехід 100x50 із поліпропілену діам. 100мм	шт	1	
542	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	3	
543	Труба поліпропіленова для внутрішньої каналізації діам. 50мм	м	3	
544	Коліно каналізаційне 90 град. із поліпропілену діам. 50мм	шт	2	
545	Трійник каналізаційний діам. 50мм	шт	2	
546	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
547	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2	
548	Установлення фонтанчиків питних	к-т	1	
549	Установлення сушарок для рук	шт	2	
550	Установлення решіток площею в світлі до 0,25 м2	грати	2	
551	Решітка вентиляційна	шт	2	
552	Установлення лючків	грати	1	
553	Люк ревізійний	шт	1	
554	Установлення бойлера	к-т	1	
555	Бойлер 100 л	шт	1	
556	Установлення душових кабін	к-т	1	
557	Душова кабіна в компл. 900x900	шт	1	
558	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	40	
559	Труба гофрована з протяжкою d 20 mm	м	40	
560	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	40	
561	Кабелі силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, "моноліт" ВВГ-нг, число жил та переріз 3x2,5 мм2	м	41,2	
562	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	3	
563	Вимикач 1 скр білий	шт	3	
564	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	шт	3	
565	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	3	
566	Розетка штепсельна, 1-а з заземленням	шт	4	
567	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	шт	3	
568	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	4	
569	Світильник світлодіодний LED, 595x595 мм	шт	4	
570	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
571	Автоматичний вимикач ввідний 16А	шт	3	
572	Щит електричний	шт	1	
573	Автоматичний вимикач ЗУБР	шт	1	
574	(Демонтаж) Улаштування перегородок металевих	м2	3,84	
575	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	2,2	
576	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	3,43	
577	Демонтаж кранів водорозбірних	шт	5	
578	Демонтаж чаш генуя	к-т	4	
579	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2	
580	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	16	
581	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	16	

1	2	3	4	5
582	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	59	
583	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	4	
584	Демонтаж схованої електропроводки	м	19	
585	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	4	
586	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	2	
587	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	12	
588	Розбирання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 32 мм	м	7	
589	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	7	
590	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	4	
591	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	8	
592	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	м	11,5	
593	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
594	Знімання дверних полотен	м2	4,8	
595	Знімання наличників	м	29,4	
596	Демонтаж ревізійних люків	шт	2	
597	Демонтаж карнизів	шт	2	
598	(Демонтаж) Установлення решіток	грати	1	
599	Знімання підвіконних дощок	м2	1,6	
600	Забивання борозен в цегляних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	11,5	
601	Ремонт штукатурки внутрішніх стін	м2	73	
602	Штукатурка Момент цементна 25 кг	кг	2920	
603	Ґрунтовка Бетонконтакт	л	21,9	
604	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками	м2	62,78	
605	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	12,556	
606	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	25,112	
607	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Pro	кг	376,68	
608	Система вирівнювання плитки СВГ	шт	1550	
609	Плитки керамічні гладкі для стін	м2	63,4078	
610	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази/стіни та укоси	м2	10	
611	Шпаклівка Елітгіпс Сатен	кг	10	
612	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,4	
613	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати / додавати 1,0 мм	м2	10	
614	Шпаклівка Елітгіпс Сатен	кг	10	
615	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами	м2	10	
616	Акрилова фарба LEGENDA	л	3,8	
617	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	4,4	
618	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,616	
619	Штукатурка KNAUF (КНАУФ) Ротбанд	кг	74,8	
620	Кутик перфорований	м	11,2	
621	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	4,4	

1	2	3	4	5
622	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази/стіни та укоси	м2	4,4	
623	Шпаклівка Елітгіпс Сатен	кг	4,4	
624	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,616	
625	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати / додавати 1,0 мм	м2	4,4	
626	Шпаклівка Елітгіпс Сатен	кг	4,4	
627	Поліпшене фарбування стін по штукатурці	м2	4,4	
628	Акрилова фарба LEGENDA	л	1,3948	
629	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	3,2	
630	Підвіконня пластикове	м.п.	3,2	
631	Піна монтажна	л	1,5	
632	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	17,4	
633	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	17,4	
634	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 3мм	м2	17,4	
635	Шпаклівка гіпсова фінішна	кг	31,32	
636	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель	м2	17,4	
637	Акрилова фарба LEGENDA	л	6,612	
638	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	16,5	
639	Анкер клин 6х40 мм	шт	13,2	
640	Дюбель з шурупом 6х40мм(гриб)(пак-100 шт)	шт.	49,005	
641	Т-профілі металеві напрямні довж. 3,7м.п.	м.пог.	15,675	
642	Т-профілі металеві поперечні довж. 1,2м.п.	м.пог.	31,35	
643	Т-профілі металеві поперечні довж. 0,6м.п.	м.пог.	15,675	
644	Кутик пристінний, L-3000мм	м.пог.	17,82	
645	Стрижень закріплювальний L=250, 4 мм	шт	13,2	
646	Стрижень з загином L=250, 4 мм	шт	13,2	
647	Підвіс пружинний Метелик	шт	13,2	
648	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	16,5	
649	Плита підвісної стелі, 600х600х12 мм	м2	17,325	
650	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,2	
651	Блоки дверні металопластикові	м2	3,2	
652	Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками(150мм)	шт	12	
653	Піна монтажна 750 мл	шт	1	
654	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	17,4	
655	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати/додати 20 мм	м2	17,4	
656	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	17,4	
657	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	127,368	
658	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	1,3137	
659	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	3,4278	
660	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69/додати 10мм	м2	17,4	

1	2	3	4	5
661	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	127,368	
662	Улаштування покриттів з керамічних плиток	м2	17,4	
663	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,48	
664	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	7,83	
665	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Pro	кг	90,48	
666	Дюбелі 6x40 мм	шт	204	
667	Плитки керамічні для підлог	м2	17,748	
668	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	7	
669	Труба поліпропіленова, ППР 32	м	7	
670	Трійник 32x25x32 ППР	шт	4	
671	Кран гебо 32	шт	4	
672	Муфта ППР 32x1" вн	шт	4	
673	Кран американка 1"	шт	4	
674	Хомут-кріплення труб Ду 32 мм	шт	5	
675	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	4,95	
676	Радіатори біметалеві виробн. Україна, секція 0,165 кВт	секція	30	
677	Комплект кронштейнів для радіаторів 7.2x170 мм белый (НС-1052699)	шт	2	
678	Комплект радіаторний приєднувальний 3/4"	шт	2	
679	Кран американка 3/4	шт	4	
680	ППР Муфта 25x3/4"	шт	4	
681	Хомут-кріплення труб Ду 25 мм	шт	9	
682	Труба поліпропіленова, ППР 25x3,5 мм	м	10	
683	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	21	
684	Труба поліпропіленова, ППР 25x3,5 мм	м	21	
685	Трійник 25x25x25 мм ППР	шт	9	
686	Куточок, 90 град. ППР 25 мм	шт	6	
687	ППР Муфта 25x3/4"	шт	8	
688	Хомут-кріплення труб Ду 25 мм	шт	11	
689	Кран кульковий 3/4	шт	15	
690	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	7	
691	Труба поліпропіленова для внутрішньої каналізації діам. 100мм	м	7	
692	Ревізія каналізаційна із поліпропілену діам. 100 мм	шт	1	
693	Раструб із поліпропілену діам. 100мм	шт	2	
694	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 100x100x100 мм	шт	5	
695	Перехід 100x50 із поліпропілену діам. 100мм	шт	1	
696	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	9	
697	Труба поліпропіленова для внутрішньої каналізації діам. 50мм	м	9	
698	Коліно каналізаційне 90 град. із поліпропілену діам. 50мм	шт	4	
699	Трійник каналізаційний діам. 50мм	шт	2	
700	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	4	
701	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	5	
702	Установлення сушарок для рук	шт	2	
703	Сушарка для рук	шт	2	
704	Установлення решіток площею в світлі до 0,25 м2	грати	1	
705	Решітка вентиляційна	шт	1	
706	Установлення лючків	грати	2	
707	Люк ревізійний	шт	2	

1	2	3	4	5
708	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	98	
709	Труба гофрована з протяжкою d 20 mm	м	98	
710	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	98	
711	Кабелі силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, "моноліт" ВВГ-нг, число жил та переріз 3х2,5 мм2	м	100,94	
712	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	
713	Вимикач 1 скр білий	шт	2	
714	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	шт	2	
715	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	4	
716	Розетка штепсельна, 1-а з заземленням	шт	4	
717	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	шт	4	
718	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	6	
719	Світильник світлодіодний LED, 595х595 мм	шт	6	
720	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
721	Автоматичний вимикач ввідний 16А	шт	3	
722	Щит електричний	шт	1	
723	Автоматичний вимикач ЗУБР	шт	1	
724	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	м2	9,16	
725	Перегородки для санвузлів	м2	9,16	
726	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	16,8	
727	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	56,7	
728	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
729	Демонтаж душевого піддону	к-т	1	
730	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	2	
731	Демонтаж схованої електропроводки	м	26	
732	Демонтаж світильників	шт	4	
733	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	4	
734	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	2	
735	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	м	12,4	
736	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
737	Знімання дверних полотен	м2	4,8	
738	Знімання наличників	м	29,4	
739	Демонтаж ревізійних люків	шт	3	
740	(Демонтаж) Установлення решіток	грати	3	
741	Забивання борозен в цегляних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	12,4	
742	Ремонт штукатурки внутрішніх стін	м2	56,7	
743	Штукатурка Момент цементна 25 кг	кг	2268	
744	Ґрунтовка Бетонконтакт	л	17,01	
745	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками	м2	56,7	
746	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	11,34	
747	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	22,68	
748	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Pro	кг	340,2	
749	Плитки керамічні гладкі для стін	м2	57,267	
750	Система вирівнювання плитки СВП	шт	1425	

1	2	3	4	5
751	Ремонт штукатурки прямолинейних углов в середине будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	4,4	
752	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,616	
753	Штукатурка KNAUF (КНАУФ) Ротбанд	кг	74,8	
754	Куттик перфорований	м	7	
755	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	4,4	
756	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази/стіни та угоси	м2	4,4	
757	Шпаклівка Елітгіпс Сатен	кг	4,4	
758	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,616	
759	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати / додавати 1,0 мм	м2	4,4	
760	Шпаклівка Елітгіпс Сатен	кг	4,4	
761	Поліпшене фарбування стін по штукатурці	м2	4,4	
762	Акрилова фарба LEGENDA	л	1,3948	
763	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	3,2	
764	Підвіконня пластикове	м.п.	3,2	
765	Піна монтажна	л	1,5	
766	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	16,8	
767	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 3мм	м2	16,8	
768	Шпаклівка гіпсова фінішна	кг	30,24	
769	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель	м2	16,8	
770	Акрилова фарба LEGENDA	л	6,384	
771	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2	м2	4,8	
772	Блоки дверні в комплекті	м2	3,2	
773	Дюбель-шуруп	шт	12	
774	Піна монтажна 750 мл	шт	2	
775	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	16,7	
776	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати/додати 20 мм	м2	16,7	
777	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	16,7	
778	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	122,244	
779	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	1,26085	
780	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	3,2899	
781	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Ceresit CN-69/додати 10мм	м2	16,7	
782	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	122,244	
783	Улаштування покриттів з керамічних плиток	м2	16,7	
784	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,34	
785	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	7,515	
786	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Pro	кг	86,84	
787	Система вирівнювання плитки СВП	шт	204	
788	Плитки керамічні для підлог	м2	17,034	

1	2	3	4	5
789	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром до 80 мм	м	4	
790	Труба металева 80 мм	м	4	
791	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	1,65	
792	Радіатори біметалеві виробн.Україна, секція 0,165 кВт	секція	10	
793	Комплект кронштейнів для радіаторів 7.2x170 мм белый (НС-1052699)	шт	1	
794	Комплект радіаторний приєднувальний 3/4"	шт	1	
795	Кран американка 3/4	шт	2	
796	ППР Муфта 25x3/4"	шт	2	
797	Хомут-кріплення труб Ду 25 мм	шт	1	
798	Труба поліпропіленова, ППР 25x3,5 мм	м	1	
799	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	8	
800	Труба поліпропіленова, ППР 25x3,5 мм	м	8	
801	Трійник 25x25x25 мм ППР	шт	6	
802	Куточок, 90 град. ППР 25 мм	шт	12	
803	ППР Муфта 25x1/2"	шт	7	
804	Хомут-кріплення труб Ду 25 мм	шт	11	
805	Кран кульковий 1/2	шт	7	
806	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	4	
807	Труба поліпропіленова для внутрішньої каналізації діам. 100мм	м	4	
808	Ревізія каналізаційна із поліпропілену діам. 100 мм	шт	1	
809	Раструб із поліпропілену діам.100мм	шт	1	
810	Перехід 100x50 із поліпропілену діам.100мм	шт	1	
811	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	4	
812	Труба поліпропіленова для внутрішньої каналізації діам. 50мм	м	4	
813	Коліно каналізаційне 90 град.із поліпропілену діам.50мм	шт	3	
814	Трійник каналізаційний діам.50мм	шт	1	
815	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
816	Установлення решіток площею в світлі до 0,25 м2	грати	3	
817	Решітка вентиляційна	шт	3	
818	Установлення лючків	грати	2	
819	Люк ревізійний	шт	2	
820	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	26	
821	Труба гофрована з протяжкою d 20 mm	м	26	
822	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	26	
823	Кабелі силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, "моноліт" ВВГ-нг, число жил та переріз 3x2,5 мм2	м	26,78	
824	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	23	
825	Вимикач 1 скр білий	шт	3	
826	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	шт	3	
827	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	3	
828	Розетка штепсельна, 1-а з заземленням	шт	2	
829	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	шт	2	
830	Монтаж світильників	шт	4	
831	Світильник світлодіодний LED	шт	6	
832	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	82	

1	2	3	4	5
833	Грунтування стель	м2	82	
834	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	18,8	
835	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	82	
836	Штукатурка цементна	кг	3280	
837	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу	м шва	44	
838	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	94	
839	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 3мм	м2	94	
840	Шпаклівка гіпсова фінішна	кг	169,2	
841	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2	94	
842	Акрилова фарба LEGENDA	л	35,72	
843	Навантаження сміття вручну	т	80,72349	
844	Перевезення сміття до 30 км	т	80,72349	

Склад

Інженер Джам Д.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Керівник інженерно-організаційного відділу Гембарський Л.В.

