

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
 (назва організації, що затверджує)
 Ярова Є.В.
 (посада, підпис, ініціали, прізвище)
 17.04 2026 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт і укомплектування пожежних кран-комплектів внутрішнього протипожежного водопроводу у спеціалізованій школі I-III ступенів №28 з поглибленим вивченням англійської мови за адресою: вул. Братів Малакових, 7-Б у Шевченківському районі м. Києва (ДК 021:2015:50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Будівельно-монтажні роботи			
1	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 80 мм	шт	19	
2	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	60	
3	Труба сталева електрозварна д89х3,5 Ду80	м	60	
4	Відвод 90град Ду80	шт	12	
5	Трійник Ду80хДу80	шт	2	
	Кріплення для Ду 80			
6	Дюбель М10х40 92Е510	шт.	25	
7	Хомут спринклерних систем стандартний FCS 3"-М10	шт.	25	
8	Стержень різьбовий метричний М10 L=2м	шт	25	
9	Гайка М10	шт	25	
10	Шайба М10	шт	25	
11	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	м	720	
12	Труба сталева електрозварна д76х3,5 Ду65	м	720	
13	Відвод 90град. Ду65	шт	45	
14	Трійник Ду65хДу65	шт	30	
15	Перехід концентричний Ду65х50	шт	2	
	Кріплення для Ду65			
16	Дюбель М10х40 92Е510	шт.	235	
17	Хомут з гайкою+резина 2 1/2" 933DN65	шт.	235	
18	Стержень різьбовий метричний М10 L=2м	шт	235	
19	Гайка М10	шт	235	
20	Шайба М10	шт	235	
21	Прокладання трубопроводів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	30	
22	Труба сталева водогазопровідна д33,5х2,8 Ду25	м	30	
23	Установлення клапанів-повітрявідводчиків Ду15	комплект	15	
24	Клапан-повітрявідводчик автоматичний з внут./зовн. різьбою Ду15	шт	15	

1	2	3	4	5
25	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	15	
26	Кран шаровий з внут./зовн. різьбою Ду20	шт	15	
27	Муфта сталеву ду=15 мм	шт	15	
28	Муфта сталеву ду=20 мм	шт	15	
	Кран пожежний двійний			
29	Установлення шаф ПК подвійних	к-т	19	
30	Шафа навісна 800x1700(Н)x250 з к-м наклеюк, замком та ключами	шт.	19	
31	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	38	
32	Рукав пожежний латексний з двома гайками ГР-51 Ду50 L=20м	шт	38	
33	Вентиль пожежний кутовий латунний Ду-50 з датчиком положення пожежного крану (ДППК-50)	шт	38	
34	Головка з'єднювальна муфтова ГМ-50	шт	38	
35	Головка з'єднювальна цапкова ГЦ-50	шт	38	
36	Ствол пожежний перехрестний Ду-50	шт	38	
37	Заглушка ГЗ-50	шт	38	
38	Муфта з'єднювальна Ду-50	шт	38	
39	Установлення вогнегасників	шт	19	
40	Вогнегасник ВП-5	шт	19	
	Кран-комплект пожежний Ду-25			
41	Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм	шт	19	
42	Кутовий вентиль Ду 25 з датчиком положення пожежного крану (ДППК-25)	шт	19	
43	Головка з'єднювальна Ду 25	шт	19	
44	Рукав пожежний напівжорсткий Ду25 L=20 м	шт	19	
45	Котушка для пожежного рукава Ду25	шт	19	
46	Ствол пожежний Ду 25	шт	19	
47	Різьба сталеву ду=25 мм	шт	19	
48	Анкерний болт М6 8x45	шт	4	
49	Шайба кузовна 06x30	шт.	2	
50	Установлення фланцевих засувок на трубопроводах із сталевих труб діаметром 65 мм	шт	16	
51	Засувка поворотна типу "Баттерфляй" Ду65 Ру-16 Кгс/см2	шт	16	
52	Фланець 65-1,6	шт	32	
53	Стержень різьбовий метричний М16 L=1м	шт	16	
54	Гайка М16.5	шт	128	
55	Шайба 16.02	шт	128	
56	Установлення фланцевих засувок, клапанів зворотних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	шт	6	
57	Засувка клинова з невисувним штоком Ду80 Ру16 Bundor	шт	2	
58	Засувка поворотна типу "Баттерфляй" Ду80 Ру-16 Кгс/см2	шт	2	
59	Зворотній клапан Ду80 Ру16	шт	2	
60	Фланець 80-1,6	шт	12	
61	Стержень різьбовий метричний М16 L=1м	шт	6	
62	Гайка М16.5	шт	48	
63	Шайба 16.02	шт	48	
	Вузол підключення пожежних машин (ППТ)			
64	Установлення сталевих головок-заглушок на трубопроводі діаметром 80 мм	заглушка	2	
65	Гайка пожежна загл. ГЗ-80	шт	2	
66	Різьба сталеву Ду 80	шт	2	
67	Трійник Ду80хДу80	шт	2	
68	Відвод 90град Ду80	шт	6	
69	Фланець 80-1,6	шт	4	
70	Установлення опор для трубопроводів	кг	72,15	
71	Кутик Б 63х63х5	м	15	

1	2	3	4	5
72	Нитка ущільнювальна пакувальна Cristal S-1205 50 м	шт.	10	
73	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021[/при фарбуванні ґратчастих поверхонь /]	м2	189	
74	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,038	
75	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь за два рази емаллю ПФ-115[/при фарбуванні ґратчастих поверхонь /]	м2	192	
76	Уайт-спірит	т	0,015	
77	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,076	
78	Протравлювання металевих поверхонь	м2	189	
79	Перетворювач іржі	т	0,035	
80	Герметик силіконовий SOUDAL санітарний прозорий 280 мл	упак.	10	
81	Розділ №2. Пусконаладжувальні роботи Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів (ДППК)	сигнал	57	

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
 Шевченківської районної в місті Києві
 державної адміністрації
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
ІНЖЕНЕРНА ГРУПА
 04119, м. Київ, вул. Золотопічна 6-А
 т/ф: 489-02-50

Інженер Джам Д.В.

Перевірів

Керівник інженерно-організаційного відділу Гембарський Л.В.