



ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)
Начальник Євгенія ЯРОВА
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

07.04 2026 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт ганку з встановленням підйомнику (безбар'єрне середовище) в спеціальній школі № 8 Шевченківського району м.Києва, вул. Олегівська, 42

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Демонтажні роботи Центральний вхід (площадка) =====			
1	Нарізання швів при ремонті дорожнього покриття з використанням нарізувача швів на базі бензоріза потужністю 4,5-5 кВт: глибина різання 50 мм	м	29,2	
2	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	3,64	
3	(Демонтаж) Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів піском	м2	83,96	
4	Розбирання цементнобетонних покриттів	м3	8,396	
5	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	20,4	
6	Розбирання поребриків	м	32,1	
	Вимощення =====			
7	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	5,38	
8	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	16,14	
9	Розбирання поребриків	м	54,32	
10	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	м	2,5	
11	Навантаження сміття вручну	т	10	
12	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	90,55164	
13	Перевезення сміття до 30 км	т	100,55164	
	Розділ №2. Вхідна площадка			
14	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	127,4	
15	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	12,74	
16	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	19,11	
17	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	39,4	
18	Улаштування прошарків з "Дорниту"	м2	127,4	
19	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	127,4	
20	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	12,74	

1	2	3	4	5
21	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 100	м3	7,04	
22	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2	127,4	
23	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м різу	28,33	
Розділ №3. Вимощення				
24	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	14,97	
25	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	107,4	
26	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	107,4	
27	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2	107,4	
28	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м різу	58,63	
Розділ №4. Східці				
29	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	64,6	
30	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	29,3	
31	Улаштування покриттів сходиців і підсходиців з плиток бетонних розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	29,3	
Розділ №5. Поручні та огорожа				
32	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	м	2,5	
33	Установлення металевих огорож з поручнями з н/ж сталі	м	9,5	
34	Улаштування хвртток металевих висотою 2,0 м	м2	2,4	
35	Установлення замків накладних	шт	1	
Розділ №6. Монтаж підймача				
36	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1	м3	4,32	
37	Провід або кабель, що прокладається у траншеї, маса одного метра до 0,6 кг	км	0,054	
38	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	54	
39	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	4,32	
40	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	110	
41	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	110	
42	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	2	
43	Монтаж площадки гідравлічної підйомно-опускної (похилого)	шт	2	

Склав інженер В. Комліченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник
інженерно-організаційного відділу Л. Гембарський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

