

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації  
 (назва організації, що затверджує)  
 Ярова Є.В.  
 (посада, підпис, ініціали, прізвище)



2026 р.

### ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт внутрішньої системи тепlopостачання школи I-III ступенів №169 Шевченківського району м. Києва, вул. Сальського, 2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	88	
2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	125,4	
3	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	136,4	
4	Прокладання трубопроводів тепlopостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	182,4	
5	Прокладання трубопроводів тепlopостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	583	
6	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	160	
Витратні матеріали				
7	Навантаження сміття вручну	т	0,14	
8	Перевезення сміття до 30 км	т	0,14	

Склав

Україна  
**Управління освіти**  
 Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
 Ідентифікаційний код 37470086  
**ІНЖЕНЕРНА ГРУПА**  
 м. Київ, вул. Зоологічна, 6-А  
 Тел./факс: 489-02-50

Інженер Джам Д.В.

Перевірив

Керівник інженерно-організаційного відділу Гембарський Л.В.