

ЗАТВЕРДЖЕНО



Управління освіти Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)
Ярова С.В.
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

12.05 2026 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт внутрішньої системи теплопостачання в школі I-III ступенів № 1 Шевченківського району м. Києва, провулок Делегатський, 1/28.

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	200	
2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	46,46	
3	Установлення повітровідвідників	шт	15	
4	Демонтаж розширювальних і конденсаційних баків місткістю до 0,4 м3	шт	2	
5	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3	бак	2	
6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 100 мм	м	358,73	
7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	258,73	
8	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 80 мм	м	104,57	
9	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	84,57	
10	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	1	
11	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 65 мм	м	104,57	
12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	84,57	
13	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	135,71	
14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	105,71	



15	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	2602,63
16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	106,72
17	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	788,91
18	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	1507
19	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	628
20	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	35
21	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	м	600
22	Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1x0,5 цеглини	м	600
23	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м ²	м ²	1268,5
24	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м ² , товщина шару 20 мм	м ²	380,55
25	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м ²	1268,5
26	Антисептування водними сумішами стін (Антибактеріальна)	м ²	1268,5
27	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою	м ²	1268,5
28	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (К-2)	м ²	1268,5
29	Просте фарбування полівінілацетатними водоємільсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м ²	1268,5
Стеля			
30	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м ²	м ²	400
31	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м ² , товщина шару 20 мм	м ²	80
32	Антисептування водними сумішами стін (Антибактеріальна)	м ²	2400
33	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	м ²	400
34	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м ²	400
35	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (К-2)	м ²	400

