



(назва організації, що затверджує)
 Ярова Є.В.
 (посада, підпис, ініціали, прізвище)

15.05 2026 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт з усунення аварійного стану вхідної групи будівлі Ліцею № 172 «Нивки» Шевченківського району м. Києва вул. Ружинська, 30-32 (Код ДК 021:2015(CPV)45450000-6- Інші завершальні будівельні роботи)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання монолітних перекриттів	м3	0,088	
2	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]// каркас металевого навісу	т	1,67885	
3	Монтаж дрібних металоконструкцій // каркас металевого навісу	т	1,67885	
4	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	48,69	
5	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189 в два шари	м2	48,69	
6	Копання ям для встановлення стовпів	ям	10	
7	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під стовпи	м3	0,45	
8	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	0,45	
9	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т// стовпи навісу	т	0,44318	
10	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	49	
11	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	21,05	
12	Підшивання навісу сталлю покрівельною оцинкованою	м2	42,88	
13	Улаштування покриття (зашивання) торців навісу з профнастилу	м2	7,25	
14	Улаштування з листової сталі кутиків	м	47,4	
15	Навішування жолобів з готових елементів	м	12,3	
16	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	6	

Склав _____ Інженер Джам Д.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Керівник інженерно-організаційного відділу Гембарський Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

