

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Ярова Є.В.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2016 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №2 Шевченківського району м. Києва, вул. Вільгельма Котарбінського, 20

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. ПЛОСКА ПОКРІВЛЯ			
	Покрівля			
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	102	
2	Розбирання покриттів примикань покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	25,6	
3	Розбирання парпетів з листової сталі 0,5м	м	24	
4	Розбирання цементних покриттів покрівлі	м2	102	
5	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки 30 мм	м2	102	
6	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	102	
7	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парпетів із застосуванням газопламеневих пальників	м	64	
8	Улаштування з листової сталі прижимної планки 80 мм	м	64	
9	Улаштування з листової сталі парпетів 0,5м	м	24	
	Розділ №2. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ			
10	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	1721	
11	Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних	м2	1721	
12	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (металеві стійки)	т	0,49302	
13	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	2,16	
14	Улаштування маурлатів стійок розпорок та стропилки	м3	0,948	
15	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар (МЕМБРАНА)	м2	1721	
16	Укладання по фермах прогонів із брусів (контррейка)	м3	2,58	
17	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок під покрівлю з черепиці	м2	1721	
18	Виправлення кладки димаря над дахом	цегл.	500	
19	Улаштування лат контррейки для утворення вентзасору під облицювання вентканалів	м2	35	
20	Облицювання витяжних каналів профільованим листом	м2	35	
21	Улаштування з листової сталі зонтів над вентканалами	м2	18	
22	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці	м2	1721	
23	Віднімаються трудовитрати по улаштуванню покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	-32,3548	
24	Віднімаються трудовитрати по утепленню покриттів насухо мінплитою	м2	-383,783	
	Вікна дахові			

25	Улаштування слухових вікон	шт	6
26	Оббивання слухових вікон покрівельною сталлю по дереву з однієї сторони	м2	24
	Карнизний звіс		
27	Улаштування лобової дошки з облицюванням листовою сталлю	м2	108
	Водостічна система		
28	Навішування водостічних жолобів, труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	272
	Розділ №3. УТЕПЛЕННЯ ГОРИЩА		
29	Розбирання засипки горищних перекриттів	м2	1200
30	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (МЕМБРАНА)	м2	1200
31	Утеплення покриттів плитами 80 кг./м.куб. насухо перший шар 100 мм	м2	1200
32	Утеплення покриттів плитами 80 кг./м.куб. насухо другий шар 100 мм	м2	1200
33	Утеплення покриттів плитами 80 кг./м.куб. насухо третій шар 100 мм	м2	1200
34	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар (МЕМБРАНА)	м2	1200
35	Укладання ходових дошок	м	123
36	Вогнезахист дерев'яних конструкцій настилів по фермах (ходових дошок)	м2	61,5
37	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	м3	20
	Розділ №4. БЛИСКАВКОЗАХИСТ		
38	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	940
39	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	10
	Розділ №5. СИСТЕМА "АНТИКРИГА"		
40	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм2 [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	м	736
41	Установлення розподільних коробок	шт	53
42	Рукав гофрований, зовнішній діаметр до 48 мм	м	99
43	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	172,5
44	Прокладання коробів пластикових	м	5
45	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	м	34,5
46	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	1265
47	Установлення щитків групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1
48	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2
49	Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції, струм до 160 А	шт	1
50	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	1
51	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм	шт	1
	Розділ №6. Інші роботи		
52	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	123,53
53	Перевезення сміття до 30 км	т	123,53

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Інженер Джам Д.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник інженерно-організаційного відділу Гембарський Л.В.