


ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

ЯРОВА Є.В.
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

15.05 2020 р.



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт (аварійне усунення ушкоджень) прибудинкової території в спеціалізованій школі I-III ступенів № 57 з поглибленим вивченням англійської мови за адресою: вул. Прорізна, 19, Шевченківського району м. Києва

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ №1. Ремонтні роботи				
1	(Демонтаж)Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (конструкції для занять спортом)	т	2,314	
2	Ямковий ремонт асфальтобетонних тротуарів	м2	18	
3	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,6	
4	Установлення дощеприймача на бетонну основу	м	0,6	
5	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	9	
6	Нарізування швів у бетоні затверділому	м шва	108	
7	Установлення бетонного жолоба на бетонну основу	м	54	
8	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,744	
9	Улаштування воріт із готових ґратчастих полотен висотою понад 1,6 м до 2,0 м з установленням стовпів	м2	10	
Розділ №2. Доріжка				
10	Ґрунтування поверхонь основи	м2	445	
11	Улаштування верхнього шару покриття з гранул кольорового каучука (EPDM) вручну, товщина шару покриття 5 мм	м2	445	
12	Улаштування верхнього шару покриття з гранул кольорового каучука (EPDM) вручну, товщина шару покриття 5 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати або виключати (до 13мм)	м2	445	
Розділ №3. Інші витрати				
13	Навантаження сміття вручну	т	2,8908	
14	Перевезення сміття до 20 км	т	2,8908	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Інженер Джам Д.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник інженерно-організаційного відділу Гембарський Л.В.

