

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Ярова Є.В.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20 26 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт внутрішньої системи теплопостачання дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №154 Шевченківського району м. Києва, вул. Турчина, 11

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	36	
2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	65	
3	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	75,7	
4	Прокладання трубопроводів теплопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	52	
5	Прокладання трубопроводів теплопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	48	
6	Прокладання трубопроводів теплопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	30	
7	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	144	
8	Навантаження сміття вручну	т	0,144	
9	Перевезення сміття до 30 км	т	0,144	

Склав

Україна
Управління освіти
Шевченківської районної в місті Києві
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Інженер Джем Д.В.

Перевірів

Ідентифікаційний код 37470086
ІНЖЕНЕРНА ГРУПА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
т.ф. 489-02-50

Керівник інженерно-організаційного відділу Гембарський Л.В.