

ЗАТВЕРДЖЕНО



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт приміщень і відкосів вікон спеціалізованої школи I-III ступенів № 97 імені Олени Теліги з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського району м. Києва, вул. Олени Теліги, 5

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	175,02	
2	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази/стіни та укоси	м2	1063,5	
3	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати / додавати 1,0 мм	м2	1063,5	
4	Поліпшене фарбування стін по штукатурці	м2	1063,5	
5	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	129,7	
6	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	162,6	
7	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
8	Знімання засклених віконних рам	м2	2,738	
9	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	м3	6,5	
10	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,738	
11	Демонтаж розбитих віконних склопакетів	м2	7,32	
12	Заповнення віконних прорізів готовими склопакетами	м2	7,32	
13	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
14	Знімання дверних полотен	м2	5,946	
15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,946	
16	Демонтаж світильників	шт	84	
17	Розбирання плит стельових з каркасу стелі "Армстронг"	м2	26,4	
18	Демонтаж каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	26,4	
19	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	26,4	
20	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	26,4	
21	Монтаж світильників	шт	84	
22	Навантаження сміття вручну	т	13,75811	
23	Перевезення сміття до 30 км	т	13,75811	

Склад



Інженер Джам Д.В.

Перевірив

Керівник інженерно-організаційного відділу Гембарський Л.В.