



«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Начальник управління освіти Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації

Є.В. ЯРОВА

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт покрівлі в школі I-III ступенів №1 Шевченківського району м. Києва, пров. Делегатський, 1/28

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
-	<u>Демонтажні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Підготовчі роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
1	Очищення приміщень від сміття	т	48	-
-	<u>Покрівля</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
2	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	1081,81803	-
3	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	234	-
4	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі (фальц)	м2	94,2	-
-	<u>Конструкції покрівлі</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
5	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	1191	-
6	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	м2	1191	-
7	Розбирання прогонів, лежнів, єндових із брусів	м3	19,767	-
8	Розбирання дерев'яних маурлатів	м2	1191	-
9	Розбирання цементних покриттів (під маурлатом)	м2	45,6	-
10	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (карніз)	м3	13,8	-
-	<u>Слухові вікна, ковпаки вентканалів, драбини</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
11	Розбирання слухових вікон прямокутних на двосхилих покрівлях	шт	2	-
12	(Демонтаж) Улаштування ковпаків над шахтами	колпак	0	-
13	(Демонтаж) Установлення готових пожежних драбин	т	0,2688	-
14	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (кріплення системи опалення)	т	0,0624	-

	<u>Водостічна система</u>	-	-	-
15	Розбирання жолобів з листової сталі	м	-	-
16	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	172,2	153
	<u>Огорожа покрівлі та антени</u>	-	-	-
17	Розбирання парапетних ґрат	м	-	-
18	(Демонтаж) Антена основна колективного приймання телебачення на установленій опорі	шт	160,2	2
	<u>Блискавкозахист</u>	-	-	-
19	(Демонтаж) Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 12 мм	м	-	314,4
	<u>Система освітлення</u>	-	-	-
20	Демонтаж першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ²	м	-	134,4
21	Демонтаж труб діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	м	-	134,4
22	(Демонтаж) Коробка відгалужувальна на стіні	шт	-	10
23	Демонтаж світильників	шт	-	10
24	Демонтаж інтернет-кабелю	м	-	204
	<u>Розділ 2. Інші роботи</u>	-	-	-
25	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м ³ .	т	-	69,28974
26	Навантаження сміття вручну	т	-	60,003
27	Перевезення сміття до 30 км	т	-	129,29274
	<u>Улаштування покрівлі</u>	-	-	-
	<u>Розділ 1. Перекриття</u>	-	-	-
28	Улаштування поясів в опалубці	м ³	-	19,224
29	Мурування окремих ділянок складних зовнішніх стін із цегли	м ³	-	14,418
30	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином	м шва	-	312
31	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки 30 мм	м ²	-	408
32	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати (до 50 мм)	м ²	-	408
33	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки	м ²	-	852
34	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м ³	-	255,6
35	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки	м ²	-	852
36	Улаштування захисного настилу із дошок	м ²	-	162
37	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (кріплення системи опалення)	т	-	1,26
	<u>Розділ 2. Конструкції покрівлі</u>	-	-	-

38	Улаштування мауерлатів та лежнів з дощок, брусів	м3	19,6125	-
39	Установлення кріплень болтами	шт	353	-
40	Укрупнене складання та установлення конструкцій арок і ферм сегментних з металевою затяжкою прогоном до 18 м	шт	134	-
41	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки	м2	1176	-
42	Укладання контрбруса	м3	4,5375	-
43	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	1176	-
<u>Розділ 3. Покрівля</u>				
-	-	-	-	-
<u>Накриття</u>				
-	-	-	-	-
44	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	1176	-
<u>Елементи покрівлі</u>				
-	-	-	-	-
45	Улаштування лобової дошки	м2	33,6	-
46	Улаштування з листової сталі захисної планки	м	168	-
47	Улаштування з листової сталі примикань	м	68,4	-
48	Улаштування з листової сталі розжолобків (єндові)	м	57,6	-
49	Улаштування з листової сталі конька	м	108	-
50	Улаштування з листової сталі карнизних звисів (крапельників)	м	168	-
51	Улаштування планки снігозатримувача	м	168	-
<u>Слухові вікна</u>				
-	-	-	-	-
52	Установлення елементів каркасу із брусів, дощок	м3	1,092	-
53	Оббивання стін покрівельною сталлю оцинкованою по повсті	м2	36	-
54	Улаштування слухових вікон	шт	6	-
<u>Вентканали</u>				
-	-	-	-	-
55	Установлення елементів каркасу із брусів, дощок	м3	1,08	-
56	Оббивання стін покрівельною сталлю оцинкованою по повсті	м2	144	-
57	Улаштування з листової сталі примикань	м	204	-

Склад інженер

Д.В. ДЖАМ

Перевірів керівний інженерно-організаційного відділу

Л.В. ГЕМБАРСЬКИЙ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Управління освіти

Шевченківської районної в м. Києві

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ІНЖЕНЕРНА ГРУПА

04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 6-А

т. 899 02 50