



ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві

державної адміністрації

(Назва організації, що затверджує)

Начальник _____ Є.В. ЯРОВА

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2026 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 387 Шевченківського району м. Києва,
вул. Данила Щербаківського, 60-А

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	1977	
2	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	305,6	
3	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (парапет)	м3	109,44	
4	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі (накриття вентканалів)	м2	72,6	
5	Навантаження сміття вручну	т	103,307	
6	Перевезення сміття до 30 км	т	103,307	
7	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	38	
8	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,4	
9	Улаштування крокв з дощок	м3	94,207	
10	Куток універсальний з ребром жорсткості 105x105x90 (уп-20шт) (Strong)(толщ.2.50мм)	шт	200	
11	Шпилька М12	м	100	
12	Гайка М12	шт	400	
13	Шайба М12 збільшена	шт	400	
14	Самонаріз для кріплення в дерево 4,8x35 RAL	шт	15000	
15	Самонаріз для кріплення в дерево 4,8x55 RAL	шт	4500	
16	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з черепиці	м2	1977	
17	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	м3	112	
18	Вогнезахисний матеріал Kompozit®	л	1600	
19	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	м2	1977	
20	Плівка пароізоляційна MASTERFOL SOFT W 75м2	м2	2273,55	
21	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	м2	1977	
22	Плівка пароізоляційна MASTERFOL SOFT MP Y 75м2	м2	2273,55	
23	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	192,7	

1	2	3	4	5
24	Плити мінераловатні THERMOWOOL BLOCK STSNDART 45 1200*600*100	м3	196,554	
25	Улаштування покриття з черепиці покрівлі	м2	1977	
26	Металочерепиця Монтерей	м2	2174,7	
27	Планка конькова	м	138	
28	Планка торцева	м	32	
29	Планка лобова	м	332	
30	Планка ендова	м	56	
31	Планка капельник	м	332	
32	Снігозатримувач PEMA ARVEDI*8019*45	шт	996	
33	Саморізи "S" TN 3,5*35 мм Shtock 1000 шт (по дереву)	шт	2500	
34	Саморізи "S" TN 4,2*75 мм Shtock 250 шт (по дереву)	шт	2500	
35	Саморізи "S" TN 3,5*55 мм Shtock 500 шт (по дереву)	шт	2500	
36	Шуруп універсальний 5*90 цж PZ (250шт)	шт	2500	
37	Шуруп універсальний 5*50 цж PZ (200шт)	шт	2500	
38	Улаштування з листової сталі карнизів (підшивання карнізу)	м	332	
39	Панель Bryza ПВХ 3м (0,609м2)	шт	419	
40	J-профіль Bryza 3м	шт	112	
41	H-профіль Bryza 3м	шт	12	
42	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	508	
43	Ринва Profil 130, 3 м	м	332	
44	Труба водостічна Profil 100, 3 м	м	176	
45	З'єднувач ринви Profil 130	шт	124	
46	Держак ринви Profil пласт. 130	шт	664	
47	Коліно Profil 100	шт	60	
48	Держак труби Profil пласт. L160 130	шт	66	
49	Установлення воронки водостічних	воронка	20	
50	Лійка Profil прохідна 130	шт	20	
51	Кут ринви Profil 130	шт	20	
52	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів (накривки вентканалів)	м2	72,6	
53	Профнастил покрівельний	м2	79,86	

Склав інженер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Україна: Д.В. ДЖАМ

Перевірив керівник інженерно-організаційного відділу

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Л.В. ГЕМБАРСЬКИЙ

