



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт (аварійне усунення ушкоджень) припливно-витяжної вентиляції
найпростішого укриття у ліцеї ім. Михайла Драгоманова за адресою: б-р Т. Шевченка, 56-А у
Шевченківському районі м. Києва

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	8	
2	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм/глибина 300 мм	шт	8	
3	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	агрегат	2	
4	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	
5	Установлення віброізоляторів пружинних	шт	4	
6	Установлення шумоглушників круглого перерізу	шт	4	
7	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,55 мм	м2	37	
8	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2	10	
9	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	4	
10	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	
11	Установлення вставок гнучких	м2	0,98	
12	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрата	30	
13	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	
14	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	2	
15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	30	
16	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	30	
Розділ №1. Пусконаладжувальні роботи				
17	Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1	установ.	2	
18	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	2	
Розділ №2. Інші роботи				
19	Навантаження сміття вручну	т	0,12	
20	Перевезення сміття до 30 км	т	0,12	

Склав

Інженер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Д. Дзам

Перевірів

Керівник інженерно-організаційного відділу

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Л.Гембарський