

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Ярова Є.В.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 13 "

2026 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт (аварійне усунення ушкоджень) найпростішого укриття в школі І-ІІІ ступенів № 58 Шевченківського району м. Києва, пров. Алли Горської, 3 (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	12,09	
2	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	12,09	
3	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	12,09	
4	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	12,09	
5	Улаштування обшивки ніш гіпсокартонними плитами по металевому каркасу	м2	4,03	
6	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	-4,03	
7	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	4,03	
8	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4,03	
9	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	0,19	
10	Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах	м3	0,25	
11	Улаштування бетонної площадки	м3	1,17	
12	Грунтування поверхні підлог	м2	7,8	
13	Поліпшене фарбування колером олійним підлог	м2	7,8	
14	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	

1	2	3	4	5
15	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб ===== вхід у їдальню	м2	1,578	
16	Різання металевих дверей	м різа	1,8	
17	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,00549	
18	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,00549	
19	Нарізування швів у бетоні затверділому	м шва	18	
20	Розбирання асфальтобетонних покриттів	м2	1,8	
21	Улаштування відкритих бетонних лотків	м	9	
22	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	1,44	
23	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2 ===== вхід у підвал	м2	7,2	
24	Нарізування швів у бетоні затверділому	м шва	18	
25	Розбирання асфальтобетонних покриттів	м2	42	
26	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	18	
27	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	м2	36	
28	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (мембрана)	м2	36	
29	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	18	
30	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	6,3	
31	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей крупнозернистих вручну з ущільненням ручними котками ===== сходи підвалу	м2	42	
32	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,09843	
33	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,09843	
34	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо суриком за 2 рази	м2	3	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Інженер Джам Д.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник інженерно-організаційного відділу Гембарський Л.В.

