

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Ярова Є.В.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ 05 ”

2026 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт (аварійне усунення ушкоджень) приміщень спеціалізованої школи
I-III ступенів №102 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського району м. Києва, вул.
Шулявська, 10/12

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	20,8	
2	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	м2	49,4	
3	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	49,4	
4	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	49,4	
5	Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2	м2	49,4	
6	Улаштування під покриття підлоги основи із ОСБ площею основи понад 20 м2	м2	49,4	
7	Улаштування покриття з паркетної дошки	м2	49,4	
8	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	20,8	
9	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	вириб	2	
10	Демонтаж каркасних стін плитами деревностружковими 16 мм	м2	10,24	
11	Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 1-клавішних	шт	1	
12	Заміна штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	1	
13	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	9	
14	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	9	
15	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	7,2	
16	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази/стіни та укоси	м2	7,2	
17	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати / додавати 1,0 мм	м2	7,2	
18	Поліпшене фарбування стін по штукатурці	м2	7,2	

1	2	3	4	5
19	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрата	2	
20	Ремонт штукатурки внутрішніх стін	м2	66,2	
21	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази/стіни та укуси	м2	66,2	
22	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати / додавати 1,0 мм	м2	66,2	
23	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами	м2	66,2	
24	Ремонт віконних рам	шт	3	

Склав

Інженер Джем Д.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Керівник інженерно-організаційного відділу Гембарський Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

