

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Начальник Є. ЯРОВА

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 10 "

20 16 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт пошкодженої внаслідок воєнних дій будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №130 Шевченківського району м. Києва, вул. Білоруська, 15-А

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Ремонт віконних стулок	шт	7	
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	43	
3	Знімання засклених віконних рам	м2	165,42	
4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	165,42	
5	Установлення віконних зливів	м	88,28	
6	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	89,55	
7	Демонтаж розбитих віконних склопакетів	м2	18,23	
8	Заповнення віконних прорізів готовими склопакетами	м2	18,23	
9	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	35	
10	Знімання дверних полотен	м2	77,67	
11	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	77,67	
12	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	155	
13	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази/стіни та укоси	м2	155	
14	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати / додавати 1,0 мм	м2	155	
15	Поліпшене фарбування стін по штукатурці	м2	155	
16	Розбирання покриттів покрівлі з металочерепиці	м2	25	
17	Улаштування покриття з металопрофіля	м2	24	
18	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	18	
19	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	20	



1	2	3	4	5
20	Розбирання плит стельових з каркасу стелі "Армстронг"	м2	231,5	
21	Демонтаж каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	231,5	
22	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	231,5	
23	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	2,315	
24	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	65	
25	Безпіщане накриття стін	м2	442	
26	Декоративне оздоблення внутрішніх стін з підготовленням поверхні	м2	442	
27	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях	м2	442	
28	Знімання дверних полотен	м2	4,4	
29	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
30	Розбирання вагонки	м2	8	
31	Монтаж каркасу та вагонки	м2	27	
32	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	5	
33	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	68	
34	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	55	
35	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	38,7	
36	Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею понад 10 м2	м2	38,7	
37	Просте фарбування колером олійним підлог по дереву	м2	46,7	
38	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	440	
39	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	10	
40	Просте штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	280	
41	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	280	
42	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 3мм	м2	280	
43	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру "шагрен" поверхні стель	м2	280	
44	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	280	
45	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	10	
46	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	28	
47	Улаштування покриттів з керамічних плиток	м2	15	
48	Улаштування покриття із ламінату площею покриття понад 10 м2	м2	100,3	
49	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	55	
50	Установлення решіток вентиляційних площею в світлі до 0,25 м2	грати	14	
51	Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників	м2	1049	
52	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	30	
53	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	120	
54	Розбирання цегляних перегородок	м3	9,6	

1	2	3	4	5
55	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	м3	0,5	
56	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	60	
57	Улаштування монолітних залізобетонних перемичок	м3	0,144	
58	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	120	
59	Безпіщане накриття стін	м2	120	
60	Декоративне оздоблення внутрішніх стін з підготовленням поверхні	м2	120	
61	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	185	
62	Навантаження сміття вручну	т	15,62575	
63	Перевезення сміття до 30 км	т	15,62575	

Склав інженер В. М. Комліченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник
інженерно-організаційного відділу Л. В. Гембарський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

