

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Київській державній адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Начальник Євгенія ЯРОВА

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2026 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт пошкодженої в наслідок воєнних дій будівлі школи I-III ступенів № 199 Шевченківського району м. Києва за адресою: вулиця Бакинська, 12

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п.п.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ №1. Демонтажні роботи				
1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	623,55	
2	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	м	639,9	
3	Демонтаж дверних прорізів площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	11,58	
4	Демонтаж віконних прорізів площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	30,45	
5	Демонтаж віконних прорізів площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	140,39	
6	Демонтаж віконних прорізів площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1110,62	
Розділ №2. Монтажні роботи				
7	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	30,45	
8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	140,39	
9	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1110,62	
10	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	639,9	
11	Установлення віконних зливів	м	623,55	
12	Установлення нащільників металевих	м	1798,72	
13	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	11,58	
Розділ №3. Опоряджувальні роботи				

1	2	3	4	5
14	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	539,61	
15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	539,61	
16	Установлення кутиків ПВХ декоративних	м	1900	
17	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	539,61	
	Розділ №4. Інші супутні витрати			
18	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	288	
19	Навантаження сміття вручну	т	63,8311	
20	Перевезення сміття до 30 км	т	63,8311	

Склав інженер В. М. Комліченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник
інженерно-організаційного відділу Л. В. Гембарський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

