

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Управління освіти Шевченківської районної в місті
 Києві державної адміністрації
 (назва організації, що затверджує)
 Ярова Є.В.
 (посада, підпис, ініціали, прізвище)
 " 2026 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Послуги з поточного ремонту (аварійне усунення ушкоджень) пожежної сигналізації в Школі І-ІІІ ступенів № 58 за адресою пров. Алли Горської, 3, Шевченківського району, міста Києва, (код ДК 021:2015 (CPV) 45343000-3 встановлення протипожежного обладнання)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Монтажні роботи			
1	Монтаж сповіщувачів пожежних димових СПД-3	шт	24	
2	Монтаж сповіщувачів пожежних ручних SPR-3L	шт	4	
3	Монтаж сповіщувачів пожежних світлових ОСЗ-12 "Пожежа"	шт	6	
4	Монтаж сповіщувачів пожежних світлових ОСЗ "Вихід"	шт	1	
5	Монтаж коробки розподільчої вогнестійкої на стіні Крома-01-30 К6 Е30 на 6 клем	шт	3	
6	Вогнетривка коробки Крома-01-30 К6 Е30 на 6 клем	шт	3	
7	Встановлення виносного індикатора ВПОС	табло	16	
8	Прокладання коробів пластикових 25х16	м	120	
9	Короб пластиковий 25х16	м	80	
10	Прокладання коробів пластикових 40х25	м	40	
11	Короб пластиковий 40х25	м	40	
12	Прокладання проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	120	
13	Прокладання гофротруб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	300	
14	Гофротруби з ПВХ пластику, гнучкі Ду=20 мм	м	300	
15	Скоба монтажна металева СММ-15	шт	900	
16	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	300	
17	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	370	
18	Кабель J-H(st)H 1x2x0,8	м	510	
19	Кабель 1x2x0,8 JE-H(St)H FE180/E30	м	280	
20	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	12	
21	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	12	
22	Саморіз 3.5х35 мм, (дерево)	шт	970	
23	Дюбель 6х40 (без шляпки)	шт	957	
24	Стяжка нейлонова 3,5х300 (100 шт.)	шт	100	
	Розділ №2. Устаткування			
25	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	24	
26	Сповіщувач пожежний ручний з групою контактів на перемикач SPR-3L	шт	4	
27	Сповіщувач ОСЗ-12 "Вихід"	шт	6	
28	Оповіщувач ОСЗ "ПОЖЕЖА" (12В)	шт	1	
29	Виносний пристрій індикації ВПОС	шт	16	
	Розділ №3. Пусконаладжувальні роботи			
30	Системи пожежної сигналізації з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання	система	1	
31	Системи оповіщення про пожежу з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання	система	1	

Склав

(посада, підпис (ініціали, прізвище)) Інженер Джам Д.В.

Перевірив

(посада, підпис (ініціали, прізвище)) Керівник інженерно-організаційного відділу Гембарський Л.В.