

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)
Начальник Є. ЯРОВА
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ 10 ” _____ 2026 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт пошкодженої внаслідок воєнних дій будівлі Гімназії № 73 Шевченківського району м.Києва, пр-т Берестейський, 86

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання зашкелених віконних рам	м2	341,107	
2	Демонтаж розбитих віконних склопакетів	м2	341,107	
3	Заповнення віконних прорізів ОСБ	м2	341,107	
4	Очищення ринв та водостічних труб покрівлі від сміття	м	278	
5	Ремонт ринв та водостічних труб покрівлі	м	134	
6	Ремонт прямокутних слухових вікон	вікно	2	
7	Ремонт окремих місць покриття з азбестоцементних листів звичайного профілю	м2	126	
8	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	366,24	
9	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	366,24	
10	Заміна кроквяних ніг із дощок	м	36	
11	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з азбестоцементних листів	м2	366,24	
12	Улаштування покриття з 8-хвилових 40/150 азбестоцементних листів розміром 1750/1130 мм, товщина 5,8 мм	м2	366,24	
13	Ремонт віконних стулок	шт	12	
14	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	341,107	
15	Знімання зашкелених віконних рам	м2	341,107	
16	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	341,107	
17	Установлення віконних зливів	м	184,15	
18	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	184,15	
19	Демонтаж розбитих віконних склопакетів	м2	24,65	
20	Заповнення віконних прорізів готовими склопакетами	м2	24,65	
21	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	326,1	

1	2	3	4	5
22	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази/стіни та укоси	м2	326,1	
23	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати / додавати 1,0 мм	м2	326,1	
24	Поліпшене фарбування стін по штукатурці	м2	326,1	
25	Навантаження сміття вручну	т	76,89996	
26	Перевезення сміття до 30 км	т	76,89996	

Склав інженер

В. М. Комліченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів керівник
інженерно-організаційного відділу

Л. В. Гембарський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

