

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Начальник Є. ЯРОВА

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 10 "

20 26 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт пошкодженої внаслідок воєнних дій будівлі Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №74 за адресою: вул. Нивська, 4-А Шевченківського району міста Києва,

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	5,82	
2	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	9,88	
3	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель зі збереженням	м2	69,6	
4	(Демонтаж) Скління рам склопакетами площею до 1 м2 зі збереженням	м2	4,85	
5	(Демонтаж) Скління рам склопакетами площею до 1 м2	м2	1,33	
6	(Демонтаж) Скління рам склопакетами площею до 2 м2	м2	5,6	
7	Знімання віконних наборів урізних	шт	8	
8	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,9	
9	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,52	
10	Навантаження сміття вручну	т	0,988	
11	Перевезення сміття до 30 км	т	0,988	
12	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	5,82	
13	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	9,88	
14	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель, збережених після демонтажу	м2	69,6	
15	Скління рам склопакетами площею до 1 м2, збережених після демонтажу	м2	4,85	
16	Скління рам склопакетами площею до 1 м2	м2	1,33	

1	2	3	4	5
17	Скління рам склопакетами площею до 2 м2	м2	5,6	
18	Установлення віконних наборів урізних	шт	8	
19	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,9	
20	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,52	
21	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	77,84	
22	Безпіддане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	77,84	
23	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	77,84	
24	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т// каркас металевого навісу	т	0,0987	
25	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3	
26	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189 в два шари	м2	3	
27	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	3,4	
28	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	2,3	
29	 Навішування жолобів з готових елементів	м	2,2	
30	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	3	
31	... Обшивання віконних та дверних блоків плитами ОСБ товщиною 12 мм	м2	12,68	

Склав інженер

В. М. Комліченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер
Інженерно-організаційного відділу

Л. В. Гембарський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

