

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Начальник Є. ЯРОВА

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 10 "

2026 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт пошкодженої внаслідок воєнних дій будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 82 Шевченківського району м. Києва, вул. Дегтярівська, 32

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж розбитих віконних склопакетів	м2	6,24	
2	Ремонт віконних рам	шт	18	
3	Заповнення віконних прорізів готовими склопакетами	м2	6,24	
4	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
5	Знімання дверних полотен	м2	2,88	
6	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,88	
7	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	65,72	
8	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази/стіни та укоси	м2	65,72	
9	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати / додавати 1,0 мм	м2	65,72	
10	Поліпшене фарбування стін по штукатурці	м2	65,72	
11	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	2,75	
12	Демонтаж світильників	шт	1	
13	Розбирання плит стельових з каркасу стелі "Армстронг"	м2	11,8	
14	Демонтаж каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	11,8	
15	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	11,8	
16	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	11,8	
17	Монтаж світильників	шт	2	
18	Навантаження сміття вручну	т	4,64268	
19	Перевезення сміття до 30 км	т	4,64268	

Склав інженер В. М. Комліченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник інженерно-організаційного відділу Л. В. Гембарський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

