

ЗАТВЕРДЖЕНО
Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві

(назва організації, що затверджує)

Начальник  С. ЯРОВА

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 10 " 08 2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт пошкодженої внаслідок воєнних дій будівлі Спеціалізованої школи I-III ступенів № 82 ім.
Т.Г.Шевченка з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського району м. Києва, вул. Шпака 4

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Демонтаж			
1	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	36	
2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	36	
3	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	75	
4	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	380	
5	Навантаження сміття вручну	т	14,3362	
6	Перевезення сміття до 30 км	т	14,3362	
	Розділ №2. Покрівля			
7	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	м3	0,84	
8	Вогнезахисний матеріал Kompozit®	л	8	
9	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	м2	36	
10	Плівка пароізоляційна MASTERFOL SOFT W 75м2	м2	41,4	
11	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	м2	36	
12	Плівка пароізоляційна MASTERFOL SOFT MP Y 75м2	м2	41,4	
13	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	7,2	
14	Плити мінераловатні THERMOWOOL BLOCK STSNDART 45 1200*600*100	м3	7,344	
15	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей"	м2	36	
16	Пиломатеріали (обрешітка, контррейка)	м3	0,84	
17	Самонаріз для кріплення в дерево 4,8x35 RAL	шт	100	
18	Самонаріз для кріплення в дерево 4,8x55 RAL	шт	100	
19	Металочерепиця Монтерей	м2	41	

1	2	3	4	5
20	Планка торцева	м	12	
21	Планка лобова	м	6	
22	Планка карнизна	м	18	
23	Планка капельник	м	6	
24	Снігозатримувач PEMA ARVEDI*8019*45	шт	21	
25	Саморізи "S" TN 3,5*35 мм Shtock 1000 шт (по дереву)	шт	100	
26	Саморізи "S" TN 4,2*75 мм Shtock 250 шт (по дереву)	шт	100	
27	Саморізи "S" TN 3,5*55 мм Shtock 500 шт (по дереву)	шт	100	
28	Шуруп універсальний 5*90 цж PZ (250шт)	шт	100	
29	Шуруп універсальний 5*50 цж PZ (200шт)	шт	100	
30	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	75	
31	Установлення віконних зливів	м	68	
32	Відливи з полімерним покриттям	м	70,516	
	Розділ №3. Внутрішні оздоблювальні роботи			
33	Ґрунтування стін	м2	244	
34	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	97,6	
35	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	244	
36	Штукатурка Ceresit цементна	кг	8296	
37	Обклеювання склотканиною (сіткою) стін в один шар	м2	244	
38	Скловітка штукатурна лугостійка BauGut Professional 165 3,5x4, або аналог	м2	280,6	
39	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	315	
40	Клей "Перфлікс"	кг	1575	
41	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	680	
42	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	520	
43	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	936	
44	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	520	
45	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	936	
46	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	520	
	Розділ №4. Прорізи			
47	Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 1 м2	м2	61,53	
48	Склопакет дистанція 32	м2	45,29	
49	Склопакет дистанція 24	м2	14,68	
50	Склопакет дистанція 20	м2	1,56	
51	Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	9,93	
52	Навантаження сміття вручну	т	0,1986	
53	Перевезення сміття до 30 км	т	0,1986	
54	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	9,93	
55	Блок віконний металопластиковий	м2	9,93	
56	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	6	
57	Дошка підвіконна	м	6,12	
	Двері зовнішні			
58	Демонтаж дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,52	
59	Навантаження сміття вручну	т	0,1356	
60	Перевезення сміття до 30 км	т	0,1356	

1	2	3	4	5
61	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,52	
62	Блоки дверні металопластикові, зовнішні	м2	4,52	
	Двері внутрішні			
63	Демонтаж дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,81	
64	Навантаження сміття вручну	т	0,0762	
65	Перевезення сміття до 30 км	т	0,0762	
66	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,81	
67	Блоки дверні металопластикові	м2	3,81	
68	Демонтаж дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,67	
69	Навантаження сміття вручну	т	0,0934	
70	Перевезення сміття до 30 км	т	0,0934	
71	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,67	
72	Блоки дверні металопластикові	м2	4,67	
73	Розширювач 60/60	м	8,12	

Склав інженер _____ В.М. Комліченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів керівник інженерно-організаційного відділу _____

Л. В. Гембарський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

